Schnittstelle Straße (E 47, Achse 100)	
Planfeststellung Ausbau B 207 Bau-km (Straße) 18+032.201	Planfeststellung FBQ Bau-km (Straße) 7+080.000
Höhe Gradiente Mittelachse [DHHN 12] NHN +5.480 m	Höhe Gradiente Mittelachse [DHHN 92] NHN +5.480 m
Koordinaten Achse 100	
Gauß-Krüger x = 4448587.443 y = 6038455.046	ETRS 89 UTM zone 32N x = 642906.819 y = 6038429.296

Schnittstelle Bahn (Eisenbahnstrecke FBQ, Achse 1000)	
DB AG Ist-Situation Bau-km (Bahn) 55+497	Planfeststellung FBQ Bau-km (Bahn) 7+400.000
Höhe [DHHN 92] NHN +4.888 m	Höhe [DHHN 92] NHN 4.888 m
Koordinaten	
Gauß-Krüger Durchgehendes Gleis: x = 4448733.5 y = 6038702.0	ETRS 89 UTM zone 32N Durchgehendes Gleis: x = 643042.2 y = 6038682.2
	Achse 1000: x = 643044.253 y = 6038681.277

ZEICHENERKLÄRUNG

- Eingriffsgrenze (anlagebedingt)
- Grenze der baubedingten Flächeninanspruchnahme (temporäres Baufeld)
- Flurstücksgrenze
- Flurgrenze
- Gemarkungsgrenze
- Gemeindegrenze
- 1.001 Nr. Bauwerksverzeichnis

ZEICHENERKLÄRUNG VER- UND ENTSORGUNG

Vorhandene Leitungen	Geplante Leitungen
G Gasleitung	Neue Einbindungen G Gasleitung
F Fernmeldefreileitung	F Fernmeldefreileitung
F Fernmeldekabel	Neue Einbindungen F Fernmeldekabel
E Energiefreileitung	E Energiefreileitung
E Energiekabel	Neue Einbindungen E Energiekabel
W Trinkwasserleitung	Neue Einbindungen W Trinkwasserleitung
SW Schmutzwasserdruckleitung	Neue Einbindungen SW Schmutzwasserdruckleitung
Streckenfernmeldekabel	Streckenfernmeldekabel
WV Fließgewässer, Verrohrung	Fließgewässer, Verrohrung
RW Regenentwässerung, Leitung	Geplante RW-Entwässerungs-leitung mit Kontrollschacht
Vorh. Leitung rückbauen	Tunnelentwässerung
"LU" Lage unbekannt	Schutzverrohrung
Schacht	
Straßenablauf	

BEMERKUNGEN:

Alle Maße in Meter, wenn nicht anders angegeben
Höhen über NHN

QUERVERWEISE:

Entwässerungspläne siehe Anlage 13.3, Blatt 1
Höhenpläne Entwässerung siehe Anlage 13.4, Blatt 1, Anlage 13.5, Blatt 1 und Anlage 13.6, Blatt 5
Höhenpläne Entwässerung Wassergräben siehe Anlage 13.7, Blatt 1
Lageplan siehe Anlage 7.1, Blatt 2

Grundlage der Entscheidung
vom 31.01.2019
Az.: APV-622.228-16.1-1
Dieser Plan ist Bestandteil der vorbezeichneten Entscheidung. Für die Angabe der Rechtsgrundlage und deren Fundstelle wird auf die Entscheidung verwiesen.
Kiel, den 31.01.2019
Amt für Planfeststellung Verkehr
-Planfeststellungsbehörde-
gez. Dörte Hansen

Planfeststellungsunterlage
Anlage 7.3 , Blatt 1
Lagepläne
Leitungspläne
1 von 8

RAT-N-X11-0761

DECKBLATT



Index	Datum	Bearb./Gez.	Gepr.	Freig.	Art der Änderung
7	2016-06-03	AHY/BXR	HIL	SKP	Datum geä.
6	2016-05-03	SOTH/PVI	HIL	SKP	E.ON geä. in SH Netz AG
	2016-02-29				Anp. Durchlass WV 3.2, Erg. Kabel SH Netz AG
5	2016-02-29	SOTH/GFC	HIL	SKP	Übernahme Änd. aus Anl. 7.1: Entf. Achse 890:

Fehmarnbelt Fixed Link
Plan Approval Document

Feste Fehmarnbeltquerung
Planfeststellungsunterlage

Femern Sund Belt

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein Niederlassung Lübeck

gez. Claus Dynesen , 03.06.2016
gez. Torsten Conradt , 03.06.2016

Datum	Bearb./Gez.	Gepr.	Freig.
2014-02-14	SOTH/PVI	HIL	gez. S. Pedersen

RAMBØLL ARUP TEC

Projekt Nr.	Maßstab	Format	Index Datum
9594004	1:1000	A1	2016-06-03

C/o
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S

Lagepläne
Leitungspläne
1 von 8

Bau-km (Bahn) 7+430 - 7+500
Bau-km (Straße) 7+080 - 7+500
Plan-Nr. RAT-N-X11-0761 Index 7