PWC-Anlage Südseite (Nordseite analog)

Fahrgassen
Befestigung gem. RStO 01 in Bauklasse III, Korrekturwert D_{StrO} = -2 dB (A)

wie z.B. Tafel 1, Zeile 2.3

- 4cm Splittmastixasphalt SMA 11 S ZTV Asphalt-StB 07
- 5cm Asphaltbinder AC 16 B S ZTV Asphalt-StB 07
- 10cm Asphalttragschicht AC 32 T S ZTV Asphalt-StB 07
- 20cm Verfestigung mit Zement ZTV Beton-StB 07
- 45MN/m² — 26cm frostunempfindliches Material -enggestuft ZTV SoB-StB 04, Fassung 2007

65cm Gesamtdicke (frostsicher)

Parkflächen LkW
Befestigung gem. RStO 01 in Bauklasse III,

wie z.B. Tafel 3, Zeile 4

- 10cm Betonsteinpflaster DIN EN 1338 Raster 10x20, Nennmaß 19.6x9.6
- 3cm Pflastersand
- 120MN/m² — 14cm Asphalttragschicht AC 32 T S ZTV Asphalt-StB 07
- 45MN/m² — 38cm Frostschutzschicht ZTV SoB-StB 04, Fassung 2007

65cm Gesamtdicke (frostsicher)

Gehweg , Sitzgruppenfläche u. WC-Anlage
Befestigung gem. RStO 01

wie z.B. Tafel 7, Zeile 1

- 8cm Betonsteinpflaster DIN EN 1338 Raster 10x20, Nennmaß 19.6x9.6
- 3cm Pflastersand
- 45MN/m² — 19cm frostunempfindliches Material -enggestuft ZTV SoB-StB 04, Fassung 2007

30cm Gesamtdicke

Parkflächen PkW
Befestigung gem. RStO 01 in Bauklasse V,

wie z.B. Tafel 3, Zeile 4

- 8cm Betonsteinpflaster DIN EN 1338 Raster 10x20, Nennmaß 19.6x9.6
- 3cm Pflastersand
- 100MN/m² — 10cm Asphalttragschicht AC 32 T S ZTV Asphalt-StB 07
- 45MN/m² — 34cm Frostschutzschicht ZTV SoB-StB 04, Fassung 2007

55cm Gesamtdicke (frostsicher)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
Ludwigsluster Chaussee 72 , 19061 Schwerin , Telefon: 0385/39960 , Telefax: 0385/3977127

MERKEL INGENIEUR CONSULT
Bismarkallee 1 , 24105 Kiel , Telefon: 0431/339310 , Telefax: 0431/337269

F:\STRASSE\M.MECKLENBURG\11_265958\
RQ_PWC-Anlage_PLAF_06 / 0.39m² vom 25.07.2009
Krüger
Schwerin, den 06/2009 Geschäftsführer

	Datum	Zeichen
bearb.	06/2009	Köllmann
gez.	06/2009	Mecklenburg
gepr.	06/2009	Berchtold

Straßenbauverwaltung
Land Schleswig - Holstein

Straße: **BAB A 20** Betr.-km:
Nächster Ort: **Hartenholm**

Unterlage Nr. 6
Blatt Nr. 3
Bau-km

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft	06/2009	Heitmann

Neubau der BAB A 20
Nord-West-Umfahrung Hamburg

Teil A
A 7 bis B206 westlich Wittenborn

Bau-km: 16+100.000 bis 35+776.347

Straßenquerschnitt

PWC-Anlage
Nord- und Südseite
Maßstab 1 : 50

Aufgestellt:
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig - Holstein
Niederlassung Lübeck
Projektgruppe A20

Lüth

Lübeck, den 29.06.2009

UNGÜLTIG!
Siehe Deckblatt!

Planfeststellungsunterlage
vom 29.06.2009

Anlage: 6
Blatt: 3