Erschließungsstraße Kieswerk Wittenborn

RQ 7,5

Befestigung gem. RStO 01 in Bauklasse III, Korrekturwert D_{StrO} = 0 dB(A)
wie z.B. Tafel1, Zeile 2.3

4cm Asphaltbeton AC 11 D S ZTV Asphalt-StB 07
5cm Asphaltbinder AC 16 D S ZTV Asphalt-StB 07
10cm Asphalttragschicht AC 32 T S ZTV Asphalt-StB 07
20cm Verfestigung mit Zement ZTV Beton-StB 07
26cm frostunempfindliches Material -enggestuft ZTV SoB-StB 04, Fassung 2007

45MN/m²

65 cm Gesamtdicke (frostsicher)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
Ludwigsluster Chaussee 72 , 19061 Schwerin , Telefon: 0385/39960 , Telefax: 0385/3977127

MERKEL INGENIEUR CONSULT
Bismarckallee 1 , 24105 Kiel , Telefon: 0431/339310 , Telefax: 0431/337269

F:\STRASSE\M.MECKLENBURG\11_265958\
RQ_Kieswerk_PLAF_06 / 0.17m² vom 24.07.2009

Krüger
Schwerin, den 06/2009 Geschäftsführer

	Datum	Zeichen
bearb.	06/2009	Köllmann
gez.	06/2009	Mecklenburg
gepr.	06/2009	Berchtold

Straßenbauverwaltung
Land Schleswig - Holstein

Straße: **BAB A 20** Betr.-km:
Nächster Ort: **Hartenholm**

Unterlage Nr. 6
Blatt Nr. 6
Bau-km

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft	06/2009	Heitmann

Neubau der BAB A 20
Nord-West-Umfahrung Hamburg

Teil A
A 7 bis B206 westlich Wittenborn

Bau-km: 16+100.000 bis 35+776.347

Straßenquerschnitt RQ 7,5

Erschließungsstraße
Kieswerk Wittenborn

Maßstab 1 : 50

Aufgestellt:
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig - Holstein
Niederlassung Lübeck
Projektgruppe A20

Lüth

Lübeck, den 29.06.2009

UNGÜLTIG!
Siehe Deckblatt!

Planfeststellungsunterlage
vom 29.06.2009

Anlage: 6
Blatt: 6