BW 6.14	Verbindungsweg Bark-Wittenborn (Achse 810) Bau-km 0+353.791
	A20 (Achse 61) Bau-km 33+117.000

Kreuzungswinkel = 75.09465 gon
LS = 2x26.00 m (in Achsrichtung der Achse 810)
LH ≧ 4.70 m
Breite zw. d. Geländern = 10.00 m
LM 1 gem. DIN-Fachbericht 101

MLC keine

BW 6.15	B206 (Achse 900) Bau-km 0+290.807
	A20 (Achse 61) Bau-km 34+977.402

Kreuzungswinkel = 47.97736 gon
LS = 19.00m/2 x 24.00m/19.00m (in Achsrichtung der Achse 900)
LH ≧ 4.70 m
Breite zw. d. Geländern = 12.25 m
LM 1 gem. DIN-Fachbericht 101
mit Radweg
MLC 30/30-100 STANAG 2021

Gradiente 61N	38.059	38.559	39.060	39.560	40.061	40.562	41.062		41.563	42.063	42.564	42.666
vorh. Gelände	39.913	38.428	39.041	40.112	39.497	38.164	38.511		37.858	39.405	39.445	
Bau-km	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	100.000	117.000	200.000	300.000	400.000	420.351
km	32+500					33+000						

Gradiente 61N	42.949	43.010	42.978	42.924	42.644	41.945	41.629	40.964	39.961	39.219	38.984	38.545
vorh. Gelände	40.014		23.246		20.800	24.954		35.433	39.811		40.956	41.631
Bau-km	500.000	558.003	600.000	627.000	700.000	800.000	833.649	900.000	0.000	74.062	100.000	200.000
km									34+000			

Gradiente 61N	38.542	38.576	38.849	39.895	39.956	41.344	42.793	44.242		45.691	47.140	
vorh. Gelände			42.457	40.135		38.189	38.502	45.770		46.992	49.668	
Bau-km	209.078	239.162	300.000	400.000	404.262	500.000	600.000	700.000	750.531	800.000	900.000	977.402
km												

Gradiente 61N	48.589	50.038	51.487	52.936	54.057	54.370	55.404	55.867	55.894	55.894	55.758	
vorh. Gelände	51.058	52.263	55.635	54.797		56.627	56.376	56.644			57.783	59.304
Bau-km	0.000	100.000	200.000	300.000	377.388	400.000	500.000	600.000	626.368	630.968	700.000	776.347
km	35+000											

Zeichenerklärung



Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle und Steigung in Prozent, Länge der Gefäll- (Steigungs-) Strecke und Halbmesser

🟩 Damm

🟧 Einschnitt

Gradientenhochpunkt bzw. Gradiententiefpunkt

1.	Anpassung an neues Bauende B 206	01/2015	Goldschmidt
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

MECKLENBURGISCHES
INGENIEURBÜRO FÜR
VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
Ludwigsluster Chaussee 72 , 19061 Schwerin , Telefon: 0385/39960 , Telefax: 0385/3977127

P:\06096100\CAD\ENTWPLAN\PLAN\UHP_06.09\
UHP_6li\ 0.42m² 24.06.2009

Krüger
Schwerin, den 06/2009 Geschäftsführer

MERKEL INGENIEUR CONSULT
Bismarkallee 1 , 24105 Kiel , Telefon: 0431/339310 , Telefax: 0431/337269

	Datum	Zeichen
bearb.	06/2009	Goldschmidt
gez.	06/2009	Brunner
gepr.	06/2009	Lass

Straßenbauverwaltung
Land Schleswig - Holstein

Straße : **BAB A 20** Betr.-km:
Nächster Ort: **Hartenholm**

Unterlage Nr. 4
Blatt Nr. 6/7L
Bau-km

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft	06/2009	Heitmann

Neubau der BAB A 20
Nord-West-Umfahrung Hamburg

Teil A
A 7 bis B206 westlich Wittenborn

Bau-km: 16+100.000 bis 34+750.531

Übersichtshöhenplan BAB A20
Achse 61
Rifa Bad Bramstedt, Gradiente 61N
Bau-km 32+500.000 - 35+776.347

Maßstab 1 : 5.000 / 500

Aufgestellt:
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig - Holstein
Niederlassung Lübeck
Projektgruppe A20

gez. Lüth

Lübeck, den 29.06.2009

Deckblatt

Nachrichtlich

Planfeststellungsunterlage
vom 29.06.2009

Anlage: 4
Blatt: 6/7L