Hinweise aus der Wasserwirtschaftlichen Unterlage Anlage 12:
Vorkehrungen zur bauzeitlich mobilen Wasserhaltung durch Saugwagen
und Auffangbehälter zur Errichtung der Masten 21 bis 24 (BW [1], LH-13-324)
Masten 9 bis 14, 16 (BW [94], Provisorium LH-13-101), Masten 85a bis 89a (BW[10]. BL579)

TenneT
Taking power further

Anlage 5.1
Blatt 10Z/65

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324
Lage-/Bauwerksplan
Grunderwerbsplan
Mast Nr. 24 - Mast Nr. 28
Deckblatt

1	Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-324 Portal-Portal; 110-kV-Mitnahme Nr.102 M05-M17; 110-kV-Mitnahme Nr.102 M26-M63
2	Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 M15-M21 Rückbau der 220-kV-Systeme, Nutzung der freien Systeme durch SH Netz AG; POR-M15, M21-POR Rückbau inkl. aller Leitungsmitnahmen
10	Neubau der 110-kV-Bahnstromleitung Neumünster-Jübek, BL. 579 M76-M91; M77a-M81a Neubau, M16a (101) Gemeinschaftsmast mit der SH Netz AG, M82a-M90a Neubau
11	Rückbau der 110-kV-Bahnstromleitung Neumünster-Jübek, BL. 579 M76-M91; M76 und M91 bleiben für neuen Anschluss bestehen
13	Rückbau der 110-kV-Leitung Audorf-Schuby, LH-13-101 M16-M26; Gestänge wird zwischen M17-M24 zurückgebaut
15	Umbau der bestehenden 220-/110-kV-Gemeinschaftsleitung, LH-13-205, LH-13-102 Umbau auf 4-systemige 110-kV-Leitung LH-13-101, LH-13-102), M14a(Abzweigmast,Neubau)-M22a(Abzweigmast, Neubau)
21	Anschluss der 110-kV-Leitung LH-13-102 Audorf - Husum M22a(205)-M26a(324), Übergabe 110-kV-Leitung Nr.102 von der Gemeinschaftsleitung Nr.101/102(205) auf den Neubau Leitung Nr.324
22	Neubau der 110-kV-Leitung Audorf-Schuby, LH-13-101 M22a (LH-13-205)-M27; Neubau M25a, 026a, Einbindung in bestehende Ltg. zwischen M26 (alt) und M27
24	Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 M21-M23; bauzeitl. Freileitungsprovisorium für den Neubau von M22a (LH-13-205)
94	Provisorische Verlegung der 110-kV-Ltg. Audorf-Schuby, LH-13-101 M013 - M026a(101), bauzeitl. Freileitungsprovisorium für den Neubau der Leitung LH-13-101 am Nord-Ostsee-Kanal
95	Provisorische Verlegung der 110-kV-Ltg. Audorf-Schuby, LH-13-101 M026 - M027, bauzeitl. 2-systemiges Baueinsatzkabel für den Neubau M.026a (101)

Legende:



①	Eigentümerschlüsselnr.
⑤	Grundstücksordnungsnr.
99	Flurstücksnummer
☒	Abspannmast
⊡	Tragmast
✕	Rückbau 220-kV-Leitung
1	Bauwerksnummer, siehe Anl. 8.1

Grenzen:

Kreis	— — · —
Stadt/Gem.	— · —
Gemarkung	— ·· —
Flur	— ··· —
Flurstück	―
FFH-Gebiet	―
Grenze des Planfeststellungsverfahrens	■ ■ ■

Rechtserwerb:

▨	dauerhafte Flächeninanspruchnahme
🟩	dauerhafte Flächeninanspruchnahme/ Kompensationsmaßnahmen
▨	bauzeitliche Flächeninanspruchnahme
〰	Schlauchleitung/Wasserhaltung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

08.12.2017

i.V. D. Jonas

i.A. Dr.

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab	Einheit
1 : 2000	Meter

Zust.	Änderung	Datum	Name		Datum	Name
01	1. Planänderung	23.11.2015	poka		Datum	Name
02	2. Planänderung	21.11.2016	poka	Bearb.	12.10.2018	poka
03	3. Planänderung	03.07.2017	poka	Gepr.	16.10.2018	lp
04	Zufahrt angepasst	12.10.2018	poka	Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
	BW 95 angepasst	12.10.2018	poka	Fachbereich TL		
	nachr. EGT Änderung	12.10.2018	poka			

Urspr.:

TenneT
Taking power further