

Projekt/Vorhaben: NordLink $\pm$ 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Aufgestellt:

Bayreuth, den 31.01.2019

i. A. Christian 

i. V. Bräutigam 

Unterlage zur Planfeststellung

NordLink

$\pm$ 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Baubeschreibung und Pläne

Kreuzung Nord-Ostsee-Kanal (NOK)

Deckblatt

Prüfvermerk

	Ersteller					
Datum	02.05.2013	31.08.2018	31.01.2019			
Unterschrift	MOLL-prd	G.E.O.S.	G.E.O.S.			

Änderung(en):

Rev.-Nr.	Datum	Erläuterung

Anhang:

2 Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Die Horizontalbohrungen kreuzen den NOK nördlich der Hochbrücke der Bundesstraße B5 bei Kanalkilometer 6,275 - 6,290 in einem Winkel von ca. 58°.

Der HDD-Arbeitsbereich erstreckt sich von etwa 170 m westlich des NOK-Westufers bis ca. 200 m östlich des NOK-Ostufers. Die Grundrisslänge der Horizontalbohrungen beträgt ca. 600 m.



Abbildung 1: Luftbild mit Positionierung der Kreuzung NOK (nicht maßstäblich)

Quelle: MOLL-prd, 2012

2.2 Positionierung der Horizontalbohrungen

Die Positionierungen der Eintritts- und Austrittspunkte der Horizontalbohrungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 1: Positionierung der Horizontalbohrungen

Bezeichnung	Rechtswert*)	Hochwert*)
HDD 1		
Eintrittspunkt 1	3512797,04	5976958,69
Austrittspunkt 1	3513352,43	5976894,21
HDD 2		
Eintrittspunkt 2	3512795,77	5976946,76
Austrittspunkt 2	3513351,16	5976883,28

*) Koordinatenbezugssystem: GK 3