Lageplan

Längsschnitt

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.80	0.79	0.78	0.78	0.80	0.84	0.85	0.88	0.92	0.95	1.00	1.09	1.17	1.25	1.28	1.30	1.32
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																	
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																	
Höhe Bohrung (unter GOK):	-1.30	-1.36	-1.60	-1.76	-2.58	-3.24	-3.48	-4.34	-5.14	-5.90	-6.62	-7.33	-8.00	-8.60	-9.12	-9.58	-9.99
Länge :	0.00	3.00	5.25	6.08	9.00	11.18	12.00	15.00	18.00	21.00	24.00	27.00	30.00	33.00	36.00	39.00	42.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	1.28	1.24	1.19	1.14	0.32	-1.56	-2.60	-3.39	-3.63	-3.65	-3.55	-2.68	-1.37	0.23	1.73	2.02	2.21
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																0.82	
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																-1.20	
Höhe Bohrung (unter GOK):	-10.30	-10.55	-10.75	-10.82	-10.09	-8.37	-7.45	-6.74	-6.52	-6.50	-6.60	-7.47	-8.78	-10.38	-11.88	-12.17	-12.36
Länge :	45.00	48.00	51.00	52.69	54.00	57.00	60.00	63.00	66.31	66.65	69.00	72.00	75.00	78.00	81.32	84.04	85.94

Höhe OK Gelände (DHHN92):	2.76	4.31	5.86	6.66	6.57	5.62	4.66	3.69	3.18	2.67	2.37	2.07	1.77	1.65	1.58	1.47	1.37
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																	
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																	
Höhe Bohrung (unter GOK):	-12.91	-14.46	-16.01	-16.81	-16.72	-15.77	-14.81	-13.84	-13.33	-12.81	-12.47	-12.08	-11.65	-11.35	-11.05	-10.67	-10.26
Länge :	87.00	90.00	93.00	95.19	96.00	99.00	102.00	105.00	106.59	108.17	111.00	114.00	117.00	120.00	123.00	126.00	129.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	1.25	1.13	1.03	-0.18	-0.53	-0.07	1.04	1.03	1.01	0.98	0.97	0.97	0.96	0.99	1.02	1.02	1.04	1.05
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):																		
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):																		
Höhe Bohrung (unter GOK):	-9.78	-9.25	-8.79	-6.98	-6.35	-6.55	-7.23	-7.06	-6.39	-5.67	-4.92	-4.13	-3.36	-2.46	-1.75	-1.57	-1.31	-1.30
Länge :	132.00	135.00	137.46	141.00	142.61	144.00	146.19	147.00	150.00	153.00	156.00	159.00	161.72	165.00	167.68	168.60	171.00	173.77

Legende:

Stadt/Gem.	—·—	Freileitung	— · —	dauerhafte Flächeninanspruchnahme	🟨	Kabelachse	– – –
Gemarkung	—··—	Kabel	— —	temporäre Flächeninanspruchnahme	▨	Kabel im Schutzrohr	– – –
Flur	—···—	Rohrleitung	—–·–—	temporäres Durchleitungsbauwerk	▬	Kilometrierung	┼┼┼┼ 0+100
Flurstück	—	Richtfunk	— — —	Abtrommelplatz mit Nummerierung	AP002 ○		
Flurstücksnummer	35/6	Kreuzungsnummer	001			Längsschnitt	
Zaun	⌄ ⌄	Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1)	FM 43.61			Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung	- - - - - -
Topografie / Fahrbahnrand	☰	Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1)	15				

Anlage 12.3

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster
Kreuzungen von Anlagen Dritter

2. Deichlinie

Kreuzung Nr. 085

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle: Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 085
Dokument-Nr. NL-BD-CO-HDD-0030-Rev6
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-0030-Rev6-Kr-083-086 B.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 31.01.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)

i. A. Christian
i.V.

Firma	Maßstab:	Einheit:
G.E.O.S. INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH	1:250	Meter

	Datum	Name
Bearb.	01/2019	Jennerjahn
Gepr.	01/2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name

Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.01.2019 Erstelldatum 31.01.2019	G	02 von 02

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 085