Lageplan

Längsschnitt

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.80	0.79	0.78	0.78	0.80	0.84	0.85	0.88	0.92	0.95	1.00	1.09
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):												
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):												
Höhe Bohrung (unter GOK):	-1.30	-1.36	-1.60	-1.76	-2.58	-3.24	-3.48	-4.34	-5.14	-5.90	-6.62	-7.33
Länge :	0.00	3.00	5.25	6.08	9.00	11.18	12.00	15.00	18.00	21.00	24.00	27.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	1.17	1.25	1.28	1.30	1.32	1.28	1.24	1.19	1.14	0.32	-1.56	-2.60
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):												
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):												
Höhe Bohrung (unter GOK):	-8.00	-8.60	-9.12	-9.58	-9.99	-10.30	-10.55	-10.75	-10.82	-10.09	-8.37	-7.45
Länge :	30.00	33.00	36.00	39.00	42.00	45.00	48.00	51.00	52.69	54.00	57.00	60.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	-3.39	-3.63	-3.65	-3.55	-2.68	-1.37	0.23	1.73	2.02	2.21	2.76	4.31
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):									0.82			
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):									-1.20			
Höhe Bohrung (unter GOK):	-6.74	-6.52	-6.50	-6.60	-7.47	-8.78	-10.38	-11.88	-12.17	-12.36	-12.91	-14.46
Länge :	63.00	66.31	66.65	69.00	72.00	75.00	78.00	81.32	84.04	85.94	87.00	90.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	5.86	6.66	6.57	5.62	4.66	3.69	3.18	2.67	2.37	2.07	1.77	1.65
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):												
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):												
Höhe Bohrung (unter GOK):	-16.01	-16.81	-16.72	-15.77	-14.81	-13.84	-13.33	-12.81	-12.47	-12.08	-11.65	-11.35
Länge :	93.00	95.19	96.00	99.00	102.00	105.00	106.59	108.17	111.00	114.00	117.00	120.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	1.58	1.47	1.37	1.25	1.13	1.03	-0.18	-0.53	-0.07	1.04	1.03	1.01
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):												
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):												
Höhe Bohrung (unter GOK):	-11.05	-10.67	-10.26	-9.78	-9.25	-8.79	-6.98	-6.35	-6.55	-7.23	-7.06	-6.39
Länge :	123.00	126.00	129.00	132.00	135.00	137.46	141.00	142.61	144.00	146.19	147.00	150.00

Höhe OK Gelände (DHHN92):	0.98	0.97	0.97	0.96	0.99	1.02	1.02	1.04	1.05
Höhe OK Fremdleitung (DHHN92):									
Höhe OK Fremdleitung (unter GOK):									
Höhe Bohrung (unter GOK):	-5.67	-4.92	-4.13	-3.36	-2.46	-1.75	-1.57	-1.31	-1.30
Länge :	153.00	156.00	159.00	161.72	165.00	167.68	168.60	171.00	173.77

Legende:

- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- Flurstücksnummer 35/6
- Zaun
- Topografie / Fahrbahnrand
- Freileitung
- Kabel
- Rohrleitung
- Richtfunk
- Kreuzungsnummer 001
- Leitungsbetreiber (gem. Anlage 4.1) FM 43.61
- Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1) 15
- dauerhafte Flächeninanspruchnahme
- temporäre Flächeninanspruchnahme
- temporäres Durchleitungsbauwerk
- Abtrommelplatz mit Nummerierung AP002
- Kabelachse
- Kabel im Schutzrohr
- Kilometrierung 0+100

Längsschnitt

- Kabel-Eintritt-Austritt HDD-Bohrung

Statnett TenneT KFW

Anlage 12.6

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster
Kreuzungen von Anlagen Dritter
Detailpläne Kreuzung kleine Gewässer II. Ordnung
Kreuzung Nr. 086

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle:
Ausführungsplanung HDD-Planung Kr. 086
Dokument-Nr. NL-BD-CO-HDD-0030-Rev6
Generalplaner: NKT HVC GmbH

Ersteller-Zeichnungs-Nr:
NL-DR-CO-HDD-0030-Rev6-Kr-083-086 A.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 31.01.2019
DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG (NOKA)

i. A. Christian
i.V.

Firma
G.E.O.S. Ingenieur-Gesellschaft mbH

Maßstab: 1:250

Einheit: Meter

Ind.	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
Bearb.	01/2019	Jennerjahn
Gepr.	01/2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Statnett TenneT KFW

Urspr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.01.2019 Erstelldatum 31.01.2019	G	01 von 02

Objektname
± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Titel
Kreuzung Nr. 086