

		<b>Bauwerksverzeichnis</b>		Aufgestellt			
		<b>Planfeststellungsunterlage</b>		Rendsburg, den	16.05.2022		
Leitung  <b>Rückbau 220-/110-kV Ltg. Kiel/KW - Kiel/S bis Mast Nr.6 (211) und Umbau 110-kV-Ltg. Kiel/S - Höhndorf</b>		<b>Planverfasser</b>    Omexom Hochspannung GmbH		Stand		Blatt  1/2	
				bearbeitet	Joachim		09.05.2022
				geprüft	Kühnemund		13.05.2022
				geändert			
Nr.	a) km b) Vorhandene Anlagen	a) Neubau/ Änderung Anlagen der Schleswig-Holstein Netz AG	a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer b1) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung		
1	a) --- b) 110-kV-Leitung Kiel/S - Höhndorf, LH-13-133	a) Umbau der 110-kV-Leitung Kiel/S - Höhndorf, LH-13-133 von Mast 6 bis Mast 7. Neubau Mast 6N sowie Rückbau Mast 6 mit Beseilung. Anbindung Mast 6 (vorhandene 220-kV-Leitung Kile/KW - Kiel/S, LH-13-211) nach Mast 6N.	a1) Schleswig-Holstein Netz AG a2) Schleswig-Holstein Netz AG b1) Schleswig-Holstein Netz AG b2) Schleswig-Holstein Netz AG		Anlage 4.1 Blatt 2		
2	a) --- b) 220/110-kV-Leitung Kiel/KW - Kiel/S, LH-13-211	a) Rückbau der 220/110-kV-Leitung Kiel/KW - Kiel/S, LH-13-211 von Mast 1 bis Mast 6 mit Beseilung.	a1) TenneT TSO GmbH und Schleswig-Holstein Netz AG a2) --- b1) --- b2) ---		Anlage 4.1 Blatt 1, 2		
3	a) --- b) 110-kV-Leitung Kiel/S - Höhndorf, LH-13-133	a) Temporärer Einsatz eines Freileitungsprovisoriums	a1) --- a2) --- b1) --- b2) Schleswig-Holstein Netz AG		Anlage 4.1 Blatt 1, 2		
4	a) --- b) 110-kV-Leitung Kiel/S - Höhndorf, LH-13-133	a) Temporärer Bahnübergang "BÜ1" mit Verrohrung des Entwässerungsgraben (Länge/Dimension aus den Planunterlagen erkennbar)	a1) --- a2) --- b1) --- b2) Schleswig-Holstein Netz AG		Anlage 4.1 Blatt 2		
5	a) --- b) 110-kV-Leitung Kiel/S - Höhndorf, LH-13-133	a) Temporäre Vergrößerung des bestehenden Bahnübergangs "BÜ2" (Länge/Dimension aus den Planunterlagen erkennbar)	a1) --- a2) --- b1) --- b2) Schleswig-Holstein Netz AG		Anlage 4.1 Blatt 1		

i.A. Peter Maennel  
 Digital unterschrieben von Peter Maennel  
 Datum: 2022.05.23 12:39:46+02'00'

		<b>Bauwerksverzeichnis</b>			Aufgestellt		
		<b>Planfeststellungsunterlage</b>			Rendsburg, den	16.05.2022	
Leitung  <b>Rückbau 220-/110-kV Ltg. Kiel/KW - Kiel/S bis Mast Nr.6 (211)                  und Umbau 110-kV-Ltg. Kiel/S - Höhndorf</b>		<b>Planverfasser</b>		Stand		Blatt  <b>2/2</b>	
				bearbeitet	Joachim		09.05.2022
		Omexom Hochspannung GmbH		geprüft	Kühnemund		13.05.2022
				geändert			
Nr.	a) km b) Vorhandene Anlagen	a) Neubau/ Änderung Anlagen der Schleswig-Holstein Netz AG	a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer b1) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	Vorgesehene Regelung	Darstellung		
6	a) --- b) 110-kV-Leitung Kiel/S - Höhndorf, LH-13-133	a) Temporäre Ein- und Ausfahrt "A+E-ZWB" mit Verrohrung des Entwässerungsgraben (Länge/Dimension aus den Planunterlagen erkennbar)	a1) --- a2) --- b1) --- b2) Schleswig-Holstein Netz AG		Anlage 4.1 Blatt 1		

i.A. Peter Maennel  
Digital unterschrieben  
 von Peter Maennel  
 Datum: 2022.05.23  
 123946+0200