

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
1	1-44, 45, 2a, 9a,21a,22a,25a, 30a,31a,32a,33a, 34a,37a,37b,37c,39a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost	Hochspannungs- freileitung	a) - b) TenneT TSO GmbH	Errichtung der 380-kV-Leitung LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost, Portal 000A/B - Portal 999A/B	
2	1, 2, 40	Leitung Nr.: LH-13- 139 Husum - Breklum Portal - Mast 002 (LH-13-321)	Hochspannungs- freileitung	a) - b) SH Netz AG	Leitungsschwenk der 110-kV-Leitung Nr. LH-13-139 am UW Husum Nord auf den Masten 002 der geplanten 380-kV-Leitung LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost	
3	1-13,40,41, 2a, 2b,9a	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 002 (LH-13-321) - Mast 030 (LH-13-321)	Hochspannungs- freileitung	a) SH Netz AG b) TenneT TSO GmbH, SH Netz AG	Mitnahme der 110-kV-Leitung LH-13-139 Husum - Breklum von Mast 002 bis 030 der geplanten 380-kV-Leitung LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost	
4	2-13, 2a, 2b, 41	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 20 - Mast 48	Hochspannungs- freileitung	a) SH Netz AG b) -	Rückbau der 110-kV-Leitung LH-13-139 Husum-Breklum von Mast 20 bis Mast 48	
5	12, 13, 41, 42	Leitung Nr.: LH-13- 139 Husum - Breklum Mast 030 (LH-13-321) - Mast 51	Hochspannungs- freileitung	a) SH Netz AG b) SH Netz AG	Abführung der 110-kV-Leitung LH-13-139 Husum - Breklum vom Masten 030 der geplanten 380-kV-Leitung LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost auf den neuerrichteten Masten 48N (LH-13-139); Regulage Leiterseile Mast 48N bis 51	
6	14, 15, 42	Leitungs Nr.: LH-13-142 Breklum - Niebüll Mast 2 - Mast 035 (LH-13-321)	Hochspannungs- freileitung	a) - b) SH Netz AG	Leitungsschwenk der 110-kV-Leitung Nr. LH-13-142 am neu errichteten Mast-Nr. 4N auf den Masten 035 der geplanten 380-kV-Leitung LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost; Regulage Leitersteile Mast 2 bis 4N	
7	14-39, 42-44, 46,16a,21a,22a, 25a,30a,31a,32a, 33a, 34a, 37a, 37b, 37c,39a	Leitungs Nr.: LH-13-142 Breklum - Niebüll Mast 035 (LH-13-321) - Mast 104 (LH-13-321)	Hochspannungs- freileitung	a) - b) TenneT TSO GmbH, SH Netz AG	Mitnahme der 110-kV-Leitung LH-13-142 Breklum - Niebüll von Mast 035 bis 104 der geplanten 380-kV-Leitung LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost	
8	14-20, 42, 43,16a,43a	Leitungs Nr.: LH-13-142 Breklum - Niebüll Mast 4 - Mast 17	Hochspannungs- freileitung	a) SH Netz AG b) -	Rückbau der 110-kV-Leitung LH-13-142 Breklum-Niebüll von Mast 4 bis Mast 17	

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
9	19, 20, 21a, 43, 43a	Leitungs Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 046 (LH-13-321) - Mast 18	Hochspannungs- freileitung	a) SH Netz AG b) SH Netz AG	Ein- und Auskreuzung der 110-kV-Leitung LH-13-142 Breklum - Niebüll am Masten 046 der geplanten 380-kV-Leitung LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost auf den neu errichteten Masten 17N, Anpassung Mast 17N bis 18 (Anschluss UW Sönnebüll)	
10	28-39,43, 44,46, 21a-26a,30a,31a, 32a,37a,37b,37c, 39a	Leitungs Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 19 - UW Niebüll	Hochspannungs- freileitung	a) SH Netz AG b) -	Rückbau der 110-kV-Leitung LH-13-142 Breklum-Niebüll von Mast 19 bis UW Niebüll	
11	39,44,39a	Leitungs Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 104 (LH-13-321) - UW Niebüll Ost	Hochspannungs- freileitung	a) - b) SH Netz AG	Abführung der 110-kV-Leitung LH-13-142 Breklum - Niebüll vom Masten 104 der geplanten 380-kV-Leitung LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost auf den neuerrichteten Masten WPE02 (LH-13-142); Einschleifen in das UW Niebüll Ost	
12	3-6, 2b	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 22 - Mast 28	Provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	Provisorium während der Baumaßnahme im Bereich Mast 22 bis Mast 28 für die 110-kV-Leitung LH-13-139 Husum - Breklum	vollständiger Rückbau
13	9-14, 41, 42	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 40 - Mast 51	Provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	Provisorium während der Baumaßnahme im Bereich Mast 40 bis Mast 51 für die 110-kV-Leitung LH-13-139 Husum - Breklum	vollständiger Rückbau
14	14-17, 42, 16a	Leitungs Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 3 - Mast 11	Provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	Provisorium während der Baumaßnahme im Bereich Mast 3 bis Mast 11 für die 110-kV-Leitung LH-13-142 Breklum - Niebüll	vollständiger Rückbau
15	19, 20, 43,21a,43a	Leitungs Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 15 - Mast 18	Provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	Provisorium während der Baumaßnahme im Bereich Mast 15 bis Mast 18 für die 110-kV-Leitung LH-13-142 Breklum - Niebüll	vollständiger Rückbau
16	24-26,25a	Leitungs Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 29 - Mast 34 , Mast 31	Provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	Provisorium während der Baumaßnahme im Bereich Mast 29 bis Mast 34 für die 110-kV-Leitung LH-13-142 Breklum - Niebüll (+ Anbindung Wind-UW)	vollständiger Rückbau
17	31-35, 32a,33a,34a	Leitungs Nr.: LH 13-142 Brekum - Niebüll Mast 50 - Mast 61	Provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	Provisorium während der Baumaßnahme im Bereich Mast 50 bis Mast 61 für die 110-kV-Leitung LH-13-142 Breklum - Niebüll	vollständiger Rückbau
18						Leernummer
19						Leernummer

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
20	3, 2b	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 21 - Mast 22	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über Abfahrt B 5 und über L 273	vollständiger Rückbau
21						Leernummer
22	3,2b	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 22 - Mast 23	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über B 5	vollständiger Rückbau
23	4	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 007 - Mast 008	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über K 2	vollständiger Rückbau
24	4	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 24 - Mast 25	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über K 2	vollständiger Rückbau
25	4	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 007 - Mast 008	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über B 5	vollständiger Rückbau
26	4	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 24 - Mast 25	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über B 5	vollständiger Rückbau
27	4	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 007 - Mast 008	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Planung B 5	vollständiger Rückbau
28	4	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 24 - Mast 25	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über Planung B 5	vollständiger Rückbau
29	4, 5	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 009 - Mast 010	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über Planung B 5	vollständiger Rückbau
30	11	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 026 - Mast 027	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über K 32	vollständiger Rückbau



Bauwerksverzeichnis

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
 Bayreuth, den 15.01.2016
 TenneT TSO GmbH
 i.V.
 Deitermann i. V. Feuerstein

Anlage 7.1

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
31	11	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 43 - Mast 44	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über K 32	vollständiger Rückbau
32	11, 12	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 027 - Mast 028	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Planung B 5	vollständiger Rückbau
33	11	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 44 - Mast 45	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über Planung B 5	vollständiger Rückbau
34	12	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 028 - Mast 029	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Knüppelhusweg (Planung B 5)	vollständiger Rückbau
35	12	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 45 - Mast 46	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über Knüppelhusweg (Planung B 5)	vollständiger Rückbau
36	13, 14	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 032	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Planung B 5	vollständiger Rückbau
37	14, 42	Leitung Nr.: LH-13-142 Breklum - Niebüll Mast 3 - Mast 4N	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über Planung B 5	vollständiger Rückbau
38	14, 15, 42	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 034 - Mast 035	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über die 110-kV-Leitung LH-13-173 Breklum - Flensburg	vollständiger Rückbau
39	15	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 036	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über L 28	vollständiger Rückbau
40	15	Leitung Nr.: LH-13-142 Breklum - Niebüll Mast 6	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über L 28	vollständiger Rückbau
41	18, 19	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 043 - Mast 044	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über L 12	vollständiger Rückbau



Bauwerksverzeichnis

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
 Bayreuth, den 15.01.2016
 TenneT TSO GmbH
 i.V.
 Deitermann
 Feuerstein

Anlage 7.1

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
42	18	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 13 - Mast 14	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über L 12	vollständiger Rückbau
43	18, 19	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 044 - Mast 045	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über MSP-Freileitung, Schleswig-Holstein Netz AG	vollständiger Rückbau
44	19, 43a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 15	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über MSP-Freileitung, Schleswig-Holstein Netz AG	vollständiger Rückbau
45	19, 43	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 046 - Mast 047	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über MSP-Freileitung, Schleswig-Holstein Netz AG	vollständiger Rückbau
46	19, 43	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 046 - Mast 17N (LH-13-142)	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über MSP-Freileitung, Schleswig-Holstein Netz AG	vollständiger Rückbau
47	19, 43	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 16 - Mast 17	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über MSP-Freileitung, Schleswig-Holstein Netz AG	vollständiger Rückbau
48	20, 21	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 050	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über L 4	vollständiger Rückbau
49	21a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 20 - Mast 21	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über L 4	vollständiger Rückbau
50	23,22a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 057 - Mast 058	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über MSP-Freileitung, Schleswig-Holstein Netz AG	vollständiger Rückbau
51	23,22a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 27 - Mast 28	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über MSP-Freileitung, Schleswig-Holstein Netz AG	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
52	24, 25	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 061 - Mast 062	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über MSP-Freileitung, Schleswig-Holstein Netz AG	vollständiger Rückbau
53	24, 25	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 31 - Mast 32	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über MSP-Freileitung, Schleswig-Holstein Netz AG	vollständiger Rückbau
54	25, 26	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 062 - Mast 063	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über MSP-Freileitung, Schleswig-Holstein Netz AG	vollständiger Rückbau
55	25	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 32 - Mast 33	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über MSP-Freileitung, Schleswig-Holstein Netz AG	vollständiger Rückbau
56	26, 27	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 066	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über L 13	vollständiger Rückbau
57	26a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 36	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über L 13	vollständiger Rückbau
58	29	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 071 - Mast 072	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über K 73	vollständiger Rückbau
59	29	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 41 - Mast 42	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über K 73	vollständiger Rückbau
60	29, 30	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 072 - Mast 073	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über B 5	vollständiger Rückbau
61	29, 30	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 42 - Mast 43	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über B 5	vollständiger Rückbau
62	32,33, 32a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 082 - Mast 083	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über DB AG Strecke 1210 Elmshorn - Westerland	vollständiger Rückbau



Bauwerksverzeichnis

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
 Bayreuth, den 15.01.2016
 TenneT TSO GmbH
 i.V.
 Deitermann i. V. Feuerstein

Anlage 7.1

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
63	32,33, 32a	Leitung Nr.: LH 13- 142 Brekum - Niebüll Mast 52 - Mast 53	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über DB AG Strecke 1210 Elmshorn - Westerland	vollständiger Rückbau
64	34	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 084- Mast 085	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über K 88	vollständiger Rückbau
65	34	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 55 - Mast 56	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über K 88	vollständiger Rückbau
66	34	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 085 - Mast 086	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über DB AG Strecke 1210 Elmshorn - Westerland	vollständiger Rückbau
67	34	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 56 - Mast 57	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über DB AG Strecke 1210 Elmshorn - Westerland	vollständiger Rückbau
68	35	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 088 - Mast 089	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über B 5	vollständiger Rückbau
69	35	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 59 - Mast 60	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über B 5	vollständiger Rückbau
70	35, 36, 37a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 092 - Mast 093	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über DB AG Strecke 1001 Flensburg-Weiche - Lindholm	vollständiger Rückbau
71	35, 37a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 63	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über DB AG Strecke 1001 Flensburg-Weiche - Lindholm	vollständiger Rückbau
72	35, 36, 37a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 092 - Mast 093	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über MSP-Freileitung, Betreiber unbekannt	vollständiger Rückbau
73	35, 37a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 63 - Mast 64	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über MSP-Freileitung, Betreiber unbekannt	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
74	35-37	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 093 - Mast 094	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über die 110-kV-Leitung LH-13-108 Flensburg - Niebüll	vollständiger Rückbau
75	37	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 095	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über K 115	vollständiger Rückbau
76	37a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 65 - Mast 66	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über K 115	vollständiger Rückbau
77	4	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 007 - Mast 008	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Zuwegung Schutzgerüst (Länge ca. 10.00m) und Schutzgerüst Rückbau Mast 24 - Mast 25 (LH-13-139)	vollständiger Rückbau
78	4	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 007 - Mast 008	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Zuwegung Schutzgerüst (Länge ca. 7.00m) und für Zuwegung zur Arbeitsfläche Rückbau Mast 25 (LH-13-139) und Schutzgerüst für Seilzug Rückbau	Gemarkung Horstedt, Flur 10, Flurstück 86/3
79	4	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 26	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Zuwegung zur Arbeitsfläche Rückbau Mast 26 (Länge ca. 8.00m)	vollständiger Rückbau
80	6, 7	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 32	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Arbeitsfläche Rückbau Mast 32 (Länge ca. 33.00m)	vollständiger Rückbau
81	9	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 38	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Arbeitsfläche Rückbau Mast 32 (Länge ca. 13m und ca. 11.00m)	vollständiger Rückbau
82	42	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 3 - Mast 4N	temporäre Verrohrung	a) - b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Zuwegung Schutzgerüst (Länge ca. 7.00m) und für Zuwegung Mast 4 (LH-13-173)	Gemarkung Breklum, Flur 5, Flurstück 30
83	19, 43a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 15	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Arbeitsfläche Rückbau Mast 15 (Länge ca. 7.00m und 10.00m) und Provisorium	vollständiger Rückbau
84	45,21a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 21	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Arbeitsfläche Rückbau Mast 21 (Länge ca. 22.00m) und Kabelprovisorium	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
85	22a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 26	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Arbeitsfläche Rückbau Mast 26 (Länge ca. 33.00m)	vollständiger Rückbau
86	24, 25	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 061 - Mast 062	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Zuwegung Schutzgerüst (Länge ca. 14.00m)	vollständiger Rückbau
87						Leernummer
88	33a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 083 - Mast 084	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Zuwegung Provisorium (Länge ca. 9.00m)	vollständiger Rückbau
89	34	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 084 - Mast 085	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Zuwegung Schutzgerüst (Länge ca. 10.00m)	vollständiger Rückbau
90-91						Leernummer
92	29	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 071	neue Zufahrt	a) - b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Neubau dauerhafte Zufahrt von K73, erforderlich für Mastzuwegung Mast 071	Zufahrtennummer Z4419 Flurstück 141, 68
93						Leernummer
94	34	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 085	Zufahrt mit Ausbauerfordernis	a) - b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Ausbau bestehender, dauerhafter Zufahrt von K88, erforderlich für Mastzuwegung Mast 085, Gerüstfläche, Provisorium (LH-13-142), Rückbau Mast 56 (LH-13-142) sowie Rückbau Gerüstfläche	Zufahrtennummer Z4315 Flurstück 63, 67, 61, 62/1
95	35	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 089	Zufahrt mit Ausbauerfordernis	a) - b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Ausbau bestehender, dauerhafter Zufahrt von B5, erforderlich für Mastzuwegung Mast 089, Provisorium (LH-13-142), Rückbau Mast 60 (LH-13-142) sowie Rückbau Seilzugfläche Mast 60 (LH-13-142)	Zufahrtennummer Z4329 Flurstück 86, 84, 68
96	35	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 090, 091	Zufahrt mit Ausbauerfordernis	a) - b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Ausbau bestehender, dauerhafter Zufahrt von B5, erforderlich für Mastzuwegung Mast 090 und 091, Provisorium (LH-13-142), Rückbau Mast 61 (LH-13-142)	Zufahrtennummer Z4331 Flurstück 86, 76
97	5, 6	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 28	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Rückbau über geplante B5	vollständiger Rückbau
98	5, 6	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 28	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst Rückbau (Länge ca. 22.50m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
99	33a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 083	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Zuwegung Provisorium (Länge ca. 9.00m)	vollständiger Rückbau
100	39,44,39a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast WPE02	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Barbeitsfläche 110-kV (Länge ca. 9.00m)	vollständiger Rückbau
101	2, 2a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 003 - Mast 004	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über B 5	vollständiger Rückbau
102	2, 3	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 003 - Mast 004	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Horstedtfeld	vollständiger Rückbau
103	3	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 004 - Mast 005	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über L 273	vollständiger Rückbau
104	3	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 005 - Mast 006	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug Auf - und Abfahrt B 5	vollständiger Rückbau
105	25,26,25a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 063 - Mast 064	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst (Länge ca. 12.00m)	vollständiger Rückbau
106	5, 6	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 009 - Mast 010	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Driftweg	vollständiger Rückbau
107	5, 6	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 27 - Mast 28	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug für Rückbau über Driftweg	vollständiger Rückbau
108	5, 6	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 27 - Mast 28	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst (Länge ca. 8.00m)	vollständiger Rückbau
109	6	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 013 - Mast 015	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Elemenning	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
110	6	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 013 - Mast 015	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst Rückbau (Länge ca. 12.00m)	vollständiger Rückbau
111	6, 7	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 31 - Mast 32	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug für Rückbau über Elemenning	vollständiger Rückbau
112	6, 7	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 015 - Mast 016	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Wischweg	vollständiger Rückbau
113	6, 7	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 015 - Mast 016	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst (Länge ca. 6.50m)	vollständiger Rückbau
114	6, 7	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 32 - Mast 33	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug für Rückbau über Wischweg	vollständiger Rückbau
115	9, 9a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 021 - Mast 022	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Weg	vollständiger Rückbau
116	9, 9a	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 38 - Mast 39	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug für Rückbau über Weg	vollständiger Rückbau
117	10	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 025 - Mast 026	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Breklumer Koog	vollständiger Rückbau
118	10	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 42 - Mast 43	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug für Rückbau über Breklumer Koog	vollständiger Rückbau
119	16, 17	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 040 - Mast 041	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Heideweg	vollständiger Rückbau
120	16, 17	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 040 - Mast 041	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst (Länge ca. 12.00m)	vollständiger Rückbau



Bauwerksverzeichnis

Planfeststellungsunterlage

Anlage 7.1

Aufgestellt
 Bayreuth, den 15.01.2016
 TenneT TSO GmbH
 i.V.
 Deitermann
 Feuerstein

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
121	16, 17	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 040 - Mast 041	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst (Länge ca. 12.00m)	vollständiger Rückbau
122	16, 17	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 10 - Mast 11	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug für Rückbau über Heideweg	vollständiger Rückbau
123	16, 17	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 10 - Mast 11	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst Rückbau (Länge ca. 12.00m)	vollständiger Rückbau
124	18	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 13 - Mast 14	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst Rückbau (Länge ca. 10.00m)	vollständiger Rückbau
125	19, 43	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 046 - Mast 17N (LH-13-142)	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst (Länge ca. 34.00m)	vollständiger Rückbau
126	19, 43	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 046 - Mast 17N (LH-13-142)	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst (Länge ca. 34.00m)	vollständiger Rückbau
127	45,21a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 052 - Mast 053	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Langacker	vollständiger Rückbau
128	45,21a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 21 - Mast 22	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug für Rückbau über Langacker	vollständiger Rückbau
129	22, 22a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 055 - Mast 056	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Intjar	vollständiger Rückbau
130	22a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 24 - Mast 25	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug für Rückbau über Weg	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
131	25,26,25a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 063 - Mast 064	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Möhlenmaad	vollständiger Rückbau
132	25,26,25a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 33 - Mast 34	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug für Rückbau über Möhlenmaad	vollständiger Rückbau
133	30	Leitung Nr.: LH-13-321 Mast 072 - Mast 073 und Leitung Nr.: LH-13-142 Mast 42 - Mast 43	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst und Schutzgerüst Rückbau (Länge ca. 20.00m)	vollständiger Rückbau
134	31, 32, 32a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 080 - Mast 081	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Hardenweg	vollständiger Rückbau
135	31, 32, 32a	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 51 - Mast 52	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug für Rückbau über Hardenweg	vollständiger Rückbau
136	36, 37a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 093 - Mast 094	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst (Länge ca. 22.00m)	vollständiger Rückbau
137	35, 36, 37a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 093 - Mast 094	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst (Länge ca. 21.50m)	vollständiger Rückbau
138	36, 37	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 093 - Mast 094	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst (Länge ca. 19.00m)	vollständiger Rückbau
139	38	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 099 - Mast 100	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Fooderwäi	vollständiger Rückbau
140	38	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 099 - Mast 100	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Schutzgerüst (Länge ca. 12.50m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
141	38	Leitung Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 70 - Mast 71	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug für Rückbau über Fooderwäi	vollständiger Rückbau
142	38, 39, 39a	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 103 - Mast 104	Schutzgerüst	a) - b) TenneT TSO GmbH	Schutzgerüst für Seilzug über Wegacker	vollständiger Rückbau
143					Leernummer	
144	22,45,21a,22a	Leitungs Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 21 - Mast 23	Provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	Provisorium während der Baumaßnahme im Bereich Mast 21 bis Mast 23 für die 110-kV-Leitung LH-13-142 Brekum - Niebüll	vollständiger Rückbau
145	29, 30	Leitungs Nr.: LH-13-142 Brekum - Niebüll Mast 42- Mast 43	Provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	Provisorium während der Baumaßnahme im Bereich Mast 42 bis Mast 43 für die 110-kV-Leitung LH-13-142 Brekum - Niebüll	vollständiger Rückbau
146	4	Leitung Nr.: LH-13-139 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 2.08 (Länge ca. 57.00m)	vollständiger Rückbau
147	4	Leitung Nr.: LH-13-139 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 2.09 (Länge ca. 22.60m)	vollständiger Rückbau
148	4, 5	Leitung Nr.: LH-13-139 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flurstücks Eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E/U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 2.11 (Länge ca. 30.00m)	vollständiger Rückbau
149	9	Leitung Nr.: LH-13-139 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 3.01 (Länge ca. 43.00m)	vollständiger Rückbau
150	10, 11	Leitung Nr.: LH-13-139 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 3.09 (Länge ca. 53.00m)	vollständiger Rückbau
151	24	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 7.05 (Länge ca. 30.50m)	vollständiger Rückbau
152	24	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 7.06 (Länge ca. 13.50m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
153	24, 25a	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 7.04 (Länge ca. 21.50m)	vollständiger Rückbau
154	24, 25, 25a	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 7.02 (Länge ca. 22.50m)	vollständiger Rückbau
155	24, 25, 25a	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 7.01 (Länge ca. 42.00m)	vollständiger Rückbau
156	31, 32, 32a	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 9.01 (Länge ca. 61.00m)	vollständiger Rückbau
157	31, 32, 32a	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 9.02 (Länge ca. 63.00m)	vollständiger Rückbau
158	32a	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 9.06 (Länge ca. 76.00m)	vollständiger Rückbau
159	34,33a	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 9.11 (Länge ca. 38.00m)	vollständiger Rückbau
160	34	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 9.13 (Länge ca. 46.00m)	vollständiger Rückbau
161	34	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 9.15 (Länge ca. 48.00m)	vollständiger Rückbau
162	34	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 9.16 (Länge ca. 48.00m)	vollständiger Rückbau
163	34a	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 9.22 (Länge ca. 44.00m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
164	34a	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 9.28 (Länge ca. 41.00m)	vollständiger Rückbau
165	34a	Leitung Nr.: LH-13-142 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Freileitungsprovisorium 9.29 (Länge ca. 41.00m)	vollständiger Rückbau
166	24	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 059 - Mast 060	dauerhafte Verrohrung	a) - b) Flst.eigentümer [E] / [U]	dauerhafte Verrohrung des Grabens (Länge ca. 2.00m) für Zuwegung Mast 59 (LH-13-321) und für Zuwegung zur Arbeitsfläche Rückbau Mast 29 (LH-13-142)	Gemarkungs Langenhorn, Flur 31, Flurstück 40
167	24	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 059 - Mast 060	dauerhafte Verrohrung	a) - b) Flst.eigentümer [E] / [U]	dauerhafte Verrohrung des Grabens (Länge ca. 2.50m) für Zuwegung Mast 59 (LH-13-321)	Gemarkungs Langenhorn, Flur 31, Flurstück 41 + Flurstück 42
168	24	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 059 - Mast 060	dauerhafte Verrohrung	a) - b) Flst.eigentümer [E] / [U]	dauerhafte Verrohrung des Grabens (Länge ca. 2.50m) für Zuwegung Mast 59 (LH-13-321)	Gemarkungs Langenhorn, Flur 31, Flurstück 42 + Flurstück 43
169	4	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 26	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Westermaas für Zuwegung zur Arbeitsfläche Rückbau Mast 26	Zufahrtsnummer: Z4032 Flurstück 26
170	11	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Neubau temporäre Zufahrt für Zuwegung zum Provisorium der Leitung LH-13-139	Zufahrtsnummer: Z4081 Flurstück 307
171	12	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Knüppelhuusweg für Zuwegung zum Provisorium der Leitung LH-13-139	Zufahrtsnummer: Z4086 Flurstück 77
172	42	Leitung Nr.: LH-13-142 Breklum - Niebüll	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Maadeweg für Zuwegung zum Provisorium (LH-13-142) und Arbeitsfläche Mast 3 (LH-13-142)	Zufahrtsnummer: Z4116 Flurstück 31
173	42	Leitung Nr.: LH-13-142 Breklum - Niebüll Mast 3 - Mast 4N	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Maadeweg für Zuwegung Schutzgerüst (Länge ca. 7.00m) und für Zuwegung Mast 4 (LH-13-173)	Zufahrtsnummer: Z4118 Flurstück 28
174	4	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 007 - Mast 008	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Westermaas für Zuwegung Schutzgerüst (Länge ca. 7.00m) und für Zuwegung zur Arbeitsfläche Rückbau Mast 25 (LH-13-139) und Schutzgerüst für Seilzug Rückbau	Zufahrtsnummer: Z4367 Gemarkung Horstedt, Flur 10, Flurstück 86/3

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
175	5, 6	Leitung Nr.: LH-13-139 Husum - Breklum Mast 27 - Mast 28	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Drift für Schutzgerüst Rückbau(Länge ca. 8.00m)	Zufahrtsnummer: Z4387 Flurstück: 53
176	6, 7	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 015 - Mast 016	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / TenneT TSO GmbH [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Wischweg für Schutzgerüst (Länge ca. 6.50m)	Zufahrtsnummer: Z4391 Flurstück 41/3
177	4	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 008	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Neubau dauerhafte Zufahrt von Westermaas für Mastzuwegung Mast 008	Zufahrtsnummer: Z4027 Flurstück 87/3
178	15, 16	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 037	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Neubau dauerhafte Zufahrt für Mastzuwegung Mast 037, Rückbau Mast 007 (LH-13-142), Rückbau Seilzugfläche Mast 007(LH-13-142)	Zufahrtsnummer: Z4134 Flurstück 106
179					Leernummer	
180	31	Leitungs Nr.: LH 13-142 Breklum - Niebüll Mast 50	Kabelbrücke	a) - b) TenneT TSO GmbH	Kabelbrücke während der Baumaßnahme im Bereich von Mast 50 für die 110-kV-Leitung LH-13-142 Breklum - Niebüll	vollständiger Rückbau
181	13, 41	Leitungs Nr.: LH 13-139 Husum - Breklum Mast 47 - 48	Kabelbrücke	a) - b) TenneT TSO GmbH	Kabelbrücke über die B5 (Planung) während der Baumaßnahme im Bereich von Mast 48 für die 110-kV-Leitung LH-13-139 Husum - Breklum	vollständiger Rückbau
182	45,21a	Leitungs Nr.: LH 13-142 Breklum - Niebüll Mast 21 - 22	Kabelbrücke	a) - b) TenneT TSO GmbH	Kabelbrücke über die Straße Langacker während der Baumaßnahme im Bereich von Mast 22 für die 110-kV-Leitung LH-13-142 Breklum - Niebüll	vollständiger Rückbau
183	29, 30	Leitungs Nr.: LH 13-142 Breklum - Niebüll Mast 42 - 43	Kabelbrücke	a) - b) TenneT TSO GmbH	Kabelbrücke über die B5 während der Baumaßnahme im Bereich von Mast 42 für die 110- kV-Leitung LH-13-142 Breklum - Niebüll	vollständiger Rückbau
184	11	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 027	Zufahrt mit Ausbauerfordernis	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Ausbau dauerhafte Zufahrt von Hauptstraat (K32) für Mastzuwegung Mast 027	Zufahrtsnummer: Z4080 Flurstück 1, 138
185	20, 21	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 050	Zufahrt mit Ausbauerfordernis	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Ausbau dauerhafte Zufahrt von Dörpumer Straße (L4) für Mastzuwegung Mast 050	Zufahrtsnummer: Z4189 Flurstück 78, 82

Bauwerksnummer	Blatt	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
186	29, 30	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 072	Zufahrt mit Ausbauerfordernis	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Ausbau dauerhafte Zufahrt von An der B5 (B5) für Mastzuwegung Mast 072	Zufahrtsnummer: Z4258 Flurstück 14, 130
187	34	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 084	Zufahrt mit Ausbauerfordernis	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Ausbau dauerhafte Zufahrt von Dorfstraße (K88) für Mastzuwegung Mast 084, Rückbau Mast 055 (LH-13-142)	Zufahrtsnummer: Z4312 Flurstück 16/2, 67, 91
188	35	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 088 - Mast 089	Zufahrt mit Ausbauerfordernis	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Ausbau dauerhafte Zufahrt von Broweg (B5) für Mastzuwegung Mast 088 und Schutzgerüst, Rückbau Mast 059 (LH-13-142), Rückbau Seilzugfläche	Zufahrtsnummer: Z4328 Flurstück 20, 34/2, 34/3, 47, 82, 86
189	18,19	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 043-044	Neubau Umlegung Rohrleitung	a) - b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Neubau Umlegung Rohrleitung, WBV Kleine Au (Länge ca. 206.00m)	
190	18,19	Leitung Nr.: LH-13-321 Husum Nord - Niebüll Ost Mast 043-044	Entwidmung und Stilllegung Rohrleitung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) -	Entwidmung und Stilllegung Rohrleitung, WBV Kleine Au (Länge ca. 193.50m)	