A1 - 1.14 Waldentwicklung
Wiederbewaldung im Schutzbereich
der Rückbauleitung LH-13-205
Erläuterung siehe Anlage 9, LBP

Hinweise aus der Wasserwirtschaftlichen Unterlage Anlage 12:
Vorkehrungen zur bauzeitlich mobilen Wasserhaltung durch Saugwagen
und Auffangbehälter zur Errichtung der Masten 39 bis 40 (BW [1], LH-13-324)

Anlage 5.1
Blatt 14/65

# 380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324
# Lage-/Bauwerksplan
# Grunderwerbsplan
## Mast Nr. 35 - Mast Nr. 39
## DECKBLATT

| | |
|---|---|
| 1 | Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg/Handewitt, LH-13-324<br>Portal-Portal; 110-kV-Mitnahme Nr.102 M05-M17; 110-kV-Mitnahme Nr.102 M26-M63 |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205<br>Portal UW Audorf - Portal UW Flensburg |
| 25 | Neuanbindung der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord, LH-13-102A<br>Verbindung zwischen dem AbzweigM39 (LH-13-324) und dem M02 |
| 26 | Rückbau der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord, LH-13-102A<br>durch Rückbau der Ltg. LH-13-205 und Neubau der Ltg. LH-13-324 wird M01 zurückgebaut |
| 27 | Provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord, LH-13-102A<br>M35 (LH-13-205)-M02; Freileitungsprovisorium während der Bauphase für M39 (LH-13-324) |

## Legende:



| | |
|---|---|
| ① | Eigentümerschlüsselnr. |
| ⑤ | Grundstücksordnungsnr. |
| *99* | Flurstücksnummer |
| ☒ | Abspannmast |
| ⊡ | Tragmast |
| —✕— | Rückbau 220-kV-Leitung |

## Grenzen:

| | |
|---|---|
| Kreis | — — · — |
| Stadt/Gem. | — · — · — |
| Gemarkung | — · · — |
| Flur | — · · · — |
| Flurstück | —— |
| FFH-Gebiet | —— |
| Grenze des Planfeststellungsverfahrens | ■ ■ ■ |

## Rechtserwerb:

| | |
|---|---|
| ▭ | dauerhafte Flächeninanspruchnahme |
| 🟩 | dauerhafte Flächeninanspruchnahme/ Kompensationsmaßnahmen |
| ▨ | bauzeitliche Flächeninanspruchnahme |
| ~~~ | Schlauchleitung/Wasserhaltung |

# Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH
04.12.2015
i.V.
i.A. Dr.

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab 1 : 2000
Einheit Meter

| Zust. | Änderung | Datum | Name | | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Umpl. Ltg. Nr.324 | 23.11.2015 | poka | | | |
| | Umpl. Ltg. Nr.102 | 23.11.2015 | poka | Bearb. | 23.11.2015 | poka |
| | Schutzgerüst erg. | 23.11.2015 | poka | Gepr. | 01.12.2015 | lp |
| | Schlauchltg. erg. | 23.11.2015 | poka | Norm | DIN EN 50341-3-4: 01/2011 | |
| | EGT neu/geä. | 23.11.2015 | poka | Fachbereich TL | | |

Urspr.: