Schachtnummer	OK Schacht [mNN]	Schachthöhe [m]	Rohrsohle [mNN]
R04.055	4.180	2.73	1.445
R04.060	4.120	2.72	1.400
R04.065	3.700	2.36	1.341
R04.070	3.210	1.99	1.222
R04.075	3.750	2.55	1.200
R04.080	3.190	1.96	1.230
R04.085	3.500	1.70	1.400
R04.087	3.580	2.14	1.440 / 2.020
R04.090	3.880	1.20	2.680
R04.095	4.860	1.11	3.749
R04.100	5.250	1.10	4.150
R04.105	5.680	1.31	4.374
R04.110	5.750	1.10	4.650
R04.115	6.400	1.10	5.300
R04.120	7.020	1.17	5.850
R04.125	7.430	1.35	6.077
R04.130	7.680	1.37	6.308
R04.135	7.840	1.39	6.453
R04.140	8.010	1.43	6.580
R04.145	8.180	1.40	6.780
R04.150	8.370	1.00	7.370
R04.155	8.820	1.13	7.686
R04.160	9.300	1.26	8.040
R04.165	9.590	1.23	8.356
R04.170	9.860	1.22	8.640
R04.175	10.220	1.20	9.019
R04.180	10.240	1.00	9.240
R32.2	10.730	1.47	9.260
R32.1	10.740	1.59	9.150

gepl./vorh. Regenwasserkanal

Haltung (von links)	Haltungslänge [m]	Sohlengefälle [%]	Material/Durchm. [mm]
1	30.00	0.15	B/400
2	30.00	0.15	B/400
3	40.00	0.15	B/400
4	80.00	0.15	B/400
5	14.50	0.15	Sb/400
6	16.00	0.20	Sb/400
7	81.00	0.21	B/400
8	20.00	0.21	B/400
9	60.00	1.10	B/400
10	80.00	1.34	MZR/PEHD/350
11	30.00	1.34	MZR/PEHD/350
12	17.00	1.32	Sb/300
13	21.00	1.31	Sb/300
14	50.00	1.30	MZR/PEHD/350
15	50.00	1.10	MZR/PEHD/350
16	50.00	0.45	MZR/PEHD/350
17	51.00	0.45	MZR/PEHD/350
18	32.00	0.45	MZR/PEHD/350
19	28.00	0.45	MZR/PEHD/350
20	29.00	0.69	MZR/PEHD/350
21	30.00	1.97	MZR/PEHD/250
22	50.00	0.63	MZR/PEHD/250
23	56.00	0.63	MZR/PEHD/250
24	50.00	0.63	MZR/PEHD/250
25	45.00	0.63	MZR/PEHD/250
26	60.00	0.63	MZR/PEHD/250
27	35.00	0.63	MZR/PEHD/250
28			
29	37.48	0.29	Sb/300
30	16.17	0.93	Sb/300

Legende

R90.3	Zulauf bzw. Ablauf von bzw. nach Schacht-Nr.
RS=10.820	Zulauf- bzw. Ablaufhöhe
DN 300	Zulauf- bzw. Ablaufnennweite
	gepl. Regenwasserkanal
	vorh. Regenwasserkanal
	vorh. Schmutzwasserkanal
	vorh. Gelände
	Sohle seitlicher Graben

Erläuterung zu den Bohrprofilen siehe entsp. Entwässerungsplan bzw. Bodengutachten.

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

kreis pinneberg

Ingenieurbüro
LENK + RAUCHFUß GmbH
Beratende Ingenieure VBI
25462 Rellingen, Bergstraße 3 - Postfach 1245
Telefon: (04101) 2100-0 - Telefax: (04101) 25091
E-Mail: buero@lenk-rauchfuss.de
Wasser - Abwasser - Kanalkataster - Straßenbau - Sportanlagen

	Datum	Zeichen
Bearbeitet:	30.03.2007	Rauchfuß, jr.
Gezeichnet:	30.03.2007	Gr/Ho
Geprüft:	30.03.2007	Rauchfuß, jr.

Rellingen, den 30.03.2007

Zeichnungsnummer: 250.240

Straßenbauverwaltung: Schleswig-Holstein
Straße: Ausbau der K 22
(Nächster Ort): Uetersen - Tornesch

Anlage 8
Blatt-Nr. 3

Planfeststellung

	Datum	Zeichen
Bearbeitet:		
Gezeichnet:		
Geprüft:		

Längsschnitt 2+200.00 bis 3+400.00

Maßstab: 1 : 1000/100

Aufgestellt:
Pinneberg, den 01.06.2007
Kreis Pinneberg
Fachdienst Straßenbau und Verkehrssicherheit
Team Tiefbau
Wedeler Chaussee 111a
25436 Moorrege

Datei: L-03.PLT
Blattgröße: 153.5 x 52.0 cm