



- Legende**
- Symbol für Maststandort, farbliche Zuordnung siehe unten
 - Symbol für Spannfeld, farbliche Zuordnung siehe unten
- Bauzeitenregelung für Gehölzschnittarbeiten**
- Fledermäuse, Maßnahme VAR7 kein Gehölzschnitt/Rodung von 1.3.-30.11
Bei Bäumen > 50cm Stammdurchmesser
ist zudem Prüfung auf Winterquartiere
erforderlich, vgl. VAR8
 - Avifauna Gehölzbrüter, Maßnahme VAR2 kein Gehölzschnitt/Rodung vom 1.3.-30.9.
- Bauzeitenregelung für bodenbrütende Vogelarten**
- Avifauna Bodenbrüter, Maßnahme VAR4 Bauverbotszeit vom 1.3.-15.8.
- Bauzeitenregelung für Amphibien und Reptilien**
- Amphibien/Reptilien, Maßnahme VAR5 Bauverbotszeit vom 1.3.-31.10.
Vgl. zusätzlich VAR 6
- Bauzeitenregelung für Rammarbeiten**
- Zeitliche Beschränkung Rammarbeiten, Maßnahme VAR10 in der Zeit vom 1.3.-30.9.
- Bauzeitenregelung für den Seilzug**
- Vorseilzug per Helikopter VAR9 in der Zeit vom 1.3.-30.9.
- Keine Bauzeit erforderlich**
- Keine Bauzeit erforderlich
- Hinweise**
- Die Darstellung der für den Bau erforderlichen Bauzeiten erfolgt schematisch durch parallel dargestellte Trassenverläufe. Durch diese Darstellung können die für einen Maststandort oder ein Spannfeld festgesetzten Bauzeitenregelungen im Zusammenhang dargestellt werden. Da die Darstellung eine Parallelverschiebung der Leitungsverläufe bedingt, sind die Verläufe der Linien als schematische Darstellung und nicht als tatsächlicher Leitungsverlauf aufzufassen. Die farbige Markierung eines Maststandortes gilt für alle für den Mastbau erforderlichen Maßnahmen einschließlich aller erforderlichen Zugewungen.
- Detaillierte Angaben zu den Bauzeiten sind den Maßnahmenblättern im LBP zu entnehmen.

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Planverfasser:	bearbeitet	Datum	Name
BHF Bendfeldt Herrmann Franke Landschaftsarchitekten GmbH 24116 Kiel, Jungfernstieg 44, Tel.: 0431/ 99796-0		Feb. 2015	FAB
	gezeichnet	Feb. 2015	IFF
	geprüft:	Feb. 2015	

Auftraggeber:	 TenneT TSO GmbH Bayerische Straße 70, 95448 Bayreuth	Bayreuth, den 18.02.2015 i.V. I.A. Dr.
---------------	--	--

Planfeststellungsunterlage	
Projekt:	Anlage: 9.2 Blatt Nr.: 3.2
Landschaftspflegerischer Begleitplan zur 380-kV-Freileitung Audorf - Flensburg	
Planinhalt: Bauzeiten Neubau Abschnitt Mitte	
Maßstabsleiste:	Maßstab: 1:25.000

