

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
129	Blatt 20, 19a, 20a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: UW Heide West	Neubau/Ausbau Zuwegung UW Heide West	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Herstellung einer dauerhaften Zuwegung zum geplanten UW Heide West einschließlich der Entwässerungsanlagen (Gräben, Verrohrungen) durch Ausbau der bestehenden Zuwegung bis zur Windenergieanlage bei Abschnitt 2 Bau-km 0+074.5 bis 0+467 und Neubau einer Zuwegung ab der Windenergieanlage bis zum UW Heide West gemäß Plan bei Abschnitt 2 Bau-km 0+467 bis 0+702.5 (Anlage 10.1 Zuwegung Umspannwerk, Anlage 3.1, Blatt 1, 4, 5, 6 und 7). Die bestehenden Wegeseitengräben und Verrohrungen werden an die neue Zuwegung angepasst. Die Restflächen der bestehenden Zuwegung zur Windenergieanlage werden zurückgebaut. Westlich der bestehenden Windkraftanlage erfolgt die Herstellung einer Ausweichstelle gemäß Plan bei Bau-km 0+407 bis 0+467 (Anlage 10.1 Zuwegung Umspannwerk, Anlage 3.1, Blatt 6).	Zufahrtsnummer: Z2189 Flurstücke 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 61, 141, 142
130	Blatt 20a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: UW Heide West	angepasste Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Anpassung der Zufahrt zum Flurstück gemäß Plan bei Abschnitt 2 Bau-km 0+225.5 bis 0+229.5 (Anlage 10.1 Zuwegung Umspannwerk, Anlage 3.1, Blatt 1 und 5)	Flurstück 42
131	Blatt 20a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: UW Heide West	angepasste Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Anpassung der Zufahrt zum Flurstück gemäß Plan bei Abschnitt 2 Bau-km 0+256 bis 0+260 (Anlage 10.1 Zuwegung Umspannwerk, Anlage 3.1, Blatt 1 und 5)	Flurstück 40
132	Blatt 19a, 20a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: UW Heide West	angepasste Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Anpassung der Zufahrt zum Flurstück gemäß Plan bei Abschnitt 2 Bau-km 0+625 bis 0+629 (Anlage 10.1 Zuwegung Umspannwerk, Anlage 3.1, Blatt 1 und 7)	Flurstück 40
133	Blatt 20, 19a, 20a	Leitung Nr.: LH-13-135 Provisorium	Provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	Errichtung eines 110-kV Kabelprovisoriums auf der UW-Fläche während der Baumaßnahme im Bereich Mast 16-17 für die 110-kV-Leitung LH-13-135 (Anlage 10.2 BImSchG Unterlagen Umspannwerk Heide West, Anlage 2 Lage- und Übersichtspläne)	vollständiger Rückbau
134	Blatt 1, 1a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 002	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von L142 Marner Straße für Zuwegung und Seilzugfläche Mast 002, Schutzgerüst	Zufahrtsnummer: Z2196 Flurstück 196/16 vollständiger Rückbau
135	Blatt 4, 5, 21	Leitung Nr.: LH-13-135i / LH-13-319: UW Barlt	Demontage/ Widerherstellung UW-Zaun	a) Flst.eigentümer b) Flst.eigentümer [E] / [U]	Bauzeitliche Demontage und anschließende Wiederherstellung des UW-Zauns; Sicherung des Geländes durch geschlossenen Bauzaun	
136	Blatt 3	Leitung Nr.: LH-13-135 Heide - Ostermoor/West: Mast 74-73	Provisorium Überfahrt	a) - b) TenneT TSO GmbH	bauzeitliche Provisoriumsfläche inklusive Verlegung Baueinsatzkabel im Bereich Mast 74 - Mast 73 (LH-13-135) Schutzmaßnahmen für Kabelprovisorium im Bereich Mast 74 - Mast 73	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
137	Blatt 2	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 004	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Aufweitung der Mastzuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 1.0m und ca. 2.0m)	vollständiger Rückbau
138	Blatt 3	Leitung Nr.: LH-13-135 Provisorium	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Zuwegung zu Freileitungsprovisorium 1.5 (Länge ca. 6.0m)	vollständiger Rückbau
139	Blatt 3	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 005	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m und 12.0m)	vollständiger Rückbau
140	Blatt 3	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 005	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 41.5m)	vollständiger Rückbau
141	Blatt 3	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 006	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Sielgrabens für temporäre Aufweitung der Mastzuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 1.0m)	vollständiger Rückbau
142	Blatt 3	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 007	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung zum Mast (Länge ca. 27.0m)	vollständiger Rückbau
143	Blatt 3	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 007	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m und 17.0m)	vollständiger Rückbau
144	Blatt 3, 21	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 008	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Aufweitung der Mastzuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 1.0m und 19.0m)	vollständiger Rückbau
145	Blatt 3, 4, 21	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 009	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
146	Blatt 3, 4, 5, 21	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 009	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Aufweitung der Mastzuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 2.0m, 8.0m und 31.0m)	vollständiger Rückbau
147	Blatt 4, 5, 21	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 010	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Mastzuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 13.0m)	vollständiger Rückbau
148	Blatt 4, 5, 21	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 010	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau
149	Blatt 4, 5, 21	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 011	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 8.0m, 6.0m und 6.0m)	vollständiger Rückbau
150	Blatt 4, 21	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 011	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau
151	Blatt 6	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 012, 013	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Sielgrabens (Länge ca. 25.1m) und des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung bzw. Kurve K6 Ecke Querweg (Länge ca. 27.5m und 20.5m)	vollständiger Rückbau
152	Blatt 6	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 014	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 1.0m und 6.5m)	vollständiger Rückbau
153	Blatt 6	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 015	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 10.5m)	vollständiger Rückbau
154	Blatt 6, 7	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 016	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung sowie Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m und 12.0m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
155	Blatt 6, 7	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 017	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Sielgrabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 14.0m)	vollständiger Rückbau
156	Blatt 7	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 017	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 7.0m und 12.0m)	vollständiger Rückbau
157	Blatt 7	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 018	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau
158	Blatt 7	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 018, 019	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 7.0m) sowie Standsicherheit der Ramme für Mast 019 (Länge ca. 15.5m)	vollständiger Rückbau
159	Blatt 7	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 019	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 17.0m)	vollständiger Rückbau
160	Blatt 7	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 020	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 8.0m)	vollständiger Rückbau
161	Blatt 7	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 021, 022	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Sielgrabens für temporäre Aufweitung der Kurve K22 Ecke Semsweg (Länge ca. 9.5m)	vollständiger Rückbau
162	Blatt 7, 8	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 021, 022	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 10.5m)	vollständiger Rückbau
163	Blatt 7, 8	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 021	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
164	Blatt 8	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 022	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 13.0m)	vollständiger Rückbau
165	Blatt 8	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 023	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Mastarbeitsfläche (Länge ca. 47.5m)	vollständiger Rückbau
166	Blatt 8, 9	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 023	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Sielgrabens (Länge ca. 5.5m) und des Grabens (Länge ca. 5.5m) für temporäre Zuwegung während der Bauzeit	vollständiger Rückbau
167	Blatt 8	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 023, 024	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 12.5m und 21.0m)	vollständiger Rückbau
168	Blatt 8, 9	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 024	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m und 12.0m)	vollständiger Rückbau
169	Blatt 9	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 025	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau
170	Blatt 9, 10	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 026	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m und 12.0m)	vollständiger Rückbau
171	Blatt 9, 10	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 025, 026	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 30.5m)	vollständiger Rückbau
172	Blatt 9, 10	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 027	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Sielgrabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 27.5m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
173	Blatt 10, 11	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 028	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 6.5m und 17.5m)	vollständiger Rückbau
174	Blatt 11	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 029	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Sielgrabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 3.0m und 9.1m)	vollständiger Rückbau
175	Blatt 11	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 030	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau
176	Blatt 11	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 030	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Sielgrabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 16.5m)	vollständiger Rückbau
177	Blatt 11, 12	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 031	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Mastarbeitsfläche (Länge ca. 30.0m)	vollständiger Rückbau
178	Blatt 12	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 031	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 31.5m)	vollständiger Rückbau
179	Blatt 12	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 031, 032	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Aufweitung der Kurve Lüttenbütteler Schafweg Ecke Strucksweg (Länge ca. 58.5m und 39.5m)	vollständiger Rückbau
180	Blatt 12	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 032	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 32.5m)	vollständiger Rückbau
181	Blatt 12	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 033	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Sielgrabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 20.0m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
182	Blatt 12	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 033	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Sielgrabens (Länge ca. 4.0m) und des Grabens für temporäre Aufweitung der Kurve Hohensanderweg Ecke Mittelweg/Süderstraße (Länge ca. 41.0m)	vollständiger Rückbau
183	Blatt 12	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 036	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Sielgrabens für temporäre Aufweitung der Kurve Alter Deich Ecke Weg (Länge ca. 20.0m)	vollständiger Rückbau
184	Blatt 12, 13	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 035	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 7.5m)	vollständiger Rückbau
185	Blatt 12, 13	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 035	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau
186	Blatt 13	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 036	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Mastarbeitsfläche (Länge ca. 10.0m)	vollständiger Rückbau
187	Blatt 13, 13a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 037	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Mastarbeitsfläche und Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 9.1m)	vollständiger Rückbau
188	Blatt 13, 13a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 037	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 13.0m und 33.5m)	vollständiger Rückbau
189	Blatt 13	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 037	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Aufweitung der Kurve Paul-Kock-Straße Ecke Weg (Länge ca. 26.0m, 22.0m und 14.5m)	vollständiger Rückbau
190	Blatt 14	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 039	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit und Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 20.0m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
191	Blatt 14, 22	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 040	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 7.0m und 2.5m)	vollständiger Rückbau
192	Blatt 14, 22	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 040	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 13.0m)	vollständiger Rückbau
193	Blatt 14	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 041, 042	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Kurve L153 Hauptstraße Ecke Droonsweg (Länge ca. 8.0m)	vollständiger Rückbau
194	Blatt 14	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 041	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 17.5m)	vollständiger Rückbau
195	Blatt 14	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 042	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 22.5m)	vollständiger Rückbau
196	Blatt 14	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 042	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 43.5m)	vollständiger Rückbau
197	Blatt 14, 15	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 043	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung zum Mast (Länge ca. 11.0m)	vollständiger Rückbau
198	Blatt 15	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 045	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Masterbeitsfläche (Länge ca. 10.3m)	vollständiger Rückbau
199	Blatt 15	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 044, 045	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 6.0m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
200	Blatt 15	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 046	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Sielgrabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 11.5m)	vollständiger Rückbau
201	Blatt 15	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 047	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 16.0m)	vollständiger Rückbau
202	Blatt 15, 16	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 047	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau
203	Blatt 16	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 048-052	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Kurve Westerlandstraße Ecke Kanzlei (Länge ca. 59.0m)	vollständiger Rückbau
204	Blatt 16	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 048-052	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Kurve Kanzlei Ecke Kanzlei/Dehling (Länge ca. 24.5m)	vollständiger Rückbau
205	Blatt 16	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 048	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Sielgrabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 35.5m)	vollständiger Rückbau
206	Blatt 16	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 049	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 18.5m und 8.0m)	vollständiger Rückbau
207	Blatt 16	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 051, 052	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Kurve Wischweg Ecke Weg (Länge ca. 33.0m)	vollständiger Rückbau
208	Blatt 16, 17	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 051	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 22.5m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
209	Blatt 17	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 052	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 32.0m)	vollständiger Rückbau
210	Blatt 17	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 052	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau
211	Blatt 17	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 053	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 36.5m)	vollständiger Rückbau
212	Blatt 17	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 053	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Kurve Dellweg Ecke Süder- Siddel-Deich (Länge ca. 18.5m)	vollständiger Rückbau
213	Blatt 17	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 054	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 31.0m)	vollständiger Rückbau
214	Blatt 17, 18	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 054	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau
215	Blatt 18, 18a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 055	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme und temporäre Zuwegung (Länge ca. 20.0m)	vollständiger Rückbau
216	Blatt 18, 18a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 055	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 5.5m, 12.0m und 46.0m)	vollständiger Rückbau
217	Blatt 18, 18a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 056	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 59.0m und 5.5m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
218	Blatt 18, 18a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 056	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme und temporäre Zuwegung (Länge ca. 18.0m)	vollständiger Rückbau
219	Blatt 18, 19, 20, 18a, 19a, 20a	Leitung Nr.: LH-13-135 Provisorium	Provisorium	a) - b) TenneT TSO GmbH	Errichtung eines 110-kV-Kabelprovisoriums während der Baumaßnahme im Bereich Mast 17-19 für die 110-kV-Leitung LH-13-135	vollständiger Rückbau
220	Blatt 18a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 053	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Sielgrabens (Länge ca. 34.0m) und des Grabens für temporäre Aufweitung der Kurve Dellweg Ecke Siddeldeich (Länge ca. 19.0m und 8.5m)	vollständiger Rückbau
221	Blatt 19, 20, 18a, 19a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 057	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 5.0m)	vollständiger Rückbau
222	Blatt 19, 18a, 19a	Leitung Nr.: LH-13-135 UW Heide West- Mast 057 Mast 101N	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau
223	Blatt 18a, 19a	Leitung Nr.: LH-13-135 UW Heide West- Mast 057 Mast 101N	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Sielgrabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 6.0m)	vollständiger Rückbau
224	Blatt 19, 20, 19a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 058	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Aufweitung der Zuwegung (Länge ca. 16.0m)	vollständiger Rückbau
225	Blatt 19, 20, 19a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 058	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für Standsicherheit der Ramme (Länge ca. 12.0m)	vollständiger Rückbau
226	Blatt 19, 20, 19a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 059	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrungen des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 14.0m und 5.5m)	vollständiger Rückbau

Bauwerksverzeichnis Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, den 21.07.2014
TenneT TSO GmbH

Anlage 7.1

i.V.  

geändert am:

16.09.2016 / 30.06.2016
04.03.2016 / 25.06.2015

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
227	Blatt 20, 19a, 20a	Leitung Nr.: LH-13-135 UW Heide West- Mast 057 Mast 100N	temporäre Verrohrung	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	temporäre Verrohrung des Grabens für temporäre Zuwegung während der Bauzeit (Länge ca. 18.5m)	vollständiger Rückbau
228	Blatt 3	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 005	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Helser Geestweg für Bauausführung Mast 005	Zufahrtsnummer: Z2203 Flurstück 128/2 vollständiger Rückbau
229	Blatt 3	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 007	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von L144 für temporäre Zuwegung und Seilzugfläche Mast 007	Zufahrtsnummer: Z2214 Flurstück 135/13 vollständiger Rückbau
230	Blatt 9, 10	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 027	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Kuhrtsweg für Bauausführung Mast 027	Zufahrtsnummer: Z2215 Flurstück 28/2 vollständiger Rückbau
231	Blatt 14	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 039	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Paul-Kock-Straße für Bauausführung Mast 039	Zufahrtsnummer: Z2216 Flurstück 59 vollständiger Rückbau
232	Blatt 14	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 042	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Droonsweg für Bauausführung Mast 042	Zufahrtsnummer: Z2217 Flurstück 23 vollständiger Rückbau
233	Blatt 16, 17	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 051	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Wischweg für Bauausführung Mast 051	Zufahrtsnummer: Z2207 Flurstück 32 vollständiger Rückbau
234	Blatt 17	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 053	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Süder-Siddel-Deich für Bauausführung Mast 053	Zufahrtsnummer: Z2208 Flurstück 7/1 vollständiger Rückbau
235	Blatt 17	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 054	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von L238 für Bauausführung Mast 054	Zufahrtsnummer: Z2209 Flurstück 10 vollständiger Rückbau

Bauwerksverzeichnis Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Anlage 7.1

Aufgestellt
Bayreuth, den 21.07.2014
TenneT TSO GmbH

i.V.  

geändert am:

16.09.2016 / 30.06.2016
04.03.2016 / 25.06.2015

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder / Unterhaltungspflichtiger [U]	vorgesehene Regelung	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
236	Blatt 18, 18a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 055	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Siddleich für Bauausführung Mast 055	Zufahrtsnummer: Z2210 Flurstück 285 vollständiger Rückbau
237	Blatt 18, 18a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 056	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Siddleich für Bauausführung Mast 056	Zufahrtsnummer: Z2211 Flurstück 285 vollständiger Rückbau
238	Blatt 19, 20, 18a, 19a	Leitung Nr.: LH-13-319 Süderdonn - Heide_West: Mast 057	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Voßweg für Bauausführung Mast 057	Zufahrtsnummer: Z2212 Flurstück 141/6 vollständiger Rückbau
239	Blatt 20, 19a, 20a	Leitung Nr.: LH-13-135 UW Heide West- Mast 057 Mast 100N	neue Zufahrt	a) Flst.eigentümer [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau temporäre Zufahrt von Dellweg für Bauausführung Mast 100N	Zufahrtsnummer: Z2213 Flurstück 138 vollständiger Rückbau