Variantenuntersuchung - B 76,Teilortsumfahrung Plön - Lärmvorsorge
Bereich 1 Nord - Ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen
Kostenaufstellung

Kostenansätze für passive Lärmschutzmaßnahmen ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen in [€]:	
Kosten je betroffene Geschossseite:	2.500,00
Kosten je betroffenen Außenwohnbereich:	4.000,00
Kosten je betroffenen Balkon / Terrasse:	1.500,00
Kosten je betroffene Kleingartenparzelle:	300,00

lfd Nr.	Objekt		Betroffene Geschossseite	Anzahl der Geschosse je betroffene Geschosseite	Summe in [€]:
1	Osterterp	08_1	S	2	5.000 €
			W	2	5.000 €
2	Osterterp	09	S	2	5.000 €
3	Osterterp	10	W	1	2.500 €
4	Kleingartenanlagen			14	4.200 €
				Gesamtsumme:	**21.700 €**

Variantenuntersuchung - B 76,Teilortsumfahrung Plön - Lärmvorsorge
Bereich 1 Südwest - Ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen
Kostenaufstellung

Kostenansätze für passive Lärmschutzmaßnahmen ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen in [€]:	
Kosten je betroffene Geschossseite:	2.500,00
Kosten je betroffenen Außenwohnbereich:	4.000,00
Kosten je betroffenen Balkon / Terrasse:	1.500,00
Kosten je betroffene Kleingartenparzelle:	300,00

lfd Nr.	Objekt	Betroffene Geschossseite	Anzahl der Geschosse je betroffene Geschosseite	Summe in [€]:
1	Kleingartenanlagen		11	3.300 €
			Gesamtsumme:	**3.300 €**

Variantenuntersuchung - B 76, Teilortsumfahrung Plön - Lärmvorsorge
Bereich 3 Süd - Ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen
Kostenaufstellung

Kostenansätze für passive Lärmschutzmaßnahmen ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen in [€]:	
Kosten je betroffene Geschossseite:	2.500,00
Kosten je betroffenen Außenwohnbereich:	4.000,00
Kosten je betroffenen Balkon / Terrasse:	1.500,00

lfd Nr.	Objekt		Betroffene Geschossseite	Anzahl der Geschosse je betroffene Geschosseite	Summe in [€]:
1	Am Rodomstor	08_1	N	4	10.000 €
			W	4	10.000 €
2	Am Rodomstor	08_2	N	4	10.000 €
3	Am Rodomstor	10_1	N	4	10.000 €
4	Am Rodomstor	10_2	N	4	10.000 €
5	Am Rodomstor	12_1	N	4	10.000 €
6	Am Rodomstor	12_2	N	4	10.000 €
			O	4	10.000 €
7	Krabbe	10_1	N	1	2.500 €
8	Krabbe	10_2	N	1	2.500 €
9	Krabbe	11_3	N	2	5.000 €
10	Krabbe	16	NO	3	7.500 €
11	Krabbe	17_1	NO	3	7.500 €
			SW	1	2.500 €
			NW	3	7.500 €
12	Krabbe	17_2	NO	3	7.500 €
			SO	2	5.000 €
13	Krabbe	17a	N	2	5.000 €
			O	2	5.000 €
14	Lütjenburger Str.	04	NW	3	7.500 €
15	Lütjenburger Str.	08	NW	1	2.500 €
			NO	1	2.500 €
16	Lütjenburger Str.	07	NW	1	2.500 €
				Gesamtsumme:	**152.500 €**

Variantenuntersuchung - B 76, Teilortsumfahrung Plön - Lärmvorsorge
Bereich 3 Süd - Mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen
Variante 3: Kostenaufstellung für passive Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden

Kostenansätze für passive Lärmschutzmaßnahmen mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen in [€]:

Kosten je betroffene Geschossseite:	1.250,00
Kosten je betroffenen Außenwohnbereich:	2.000,00
Kosten je betroffenen Balkon / Terrasse:	750,00

lfd Nr.	Objekt		Betroffene Geschossseite	Anzahl der Geschosse je betroffene Geschosseite	Summe in [€]:
1	Am Rodomstor	08_1	N	4	5.000 €
			W	4	5.000 €
2	Am Rodomstor	08_2	N	3	3.750 €
3	Am Rodomstor	10_1	N	3	3.750 €
4	Am Rodomstor	10_2	N	3	3.750 €
5	Am Rodomstor	12_1	N	3	3.750 €
6	Am Rodomstor	12_2	N	3	3.750 €
			O	2	2.500 €
7	Krabbe	10_1	N	1	1.250 €
8	Krabbe	10_2	N	1	1.250 €
9	Krabbe	11_3	N	1	1.250 €
10	Krabbe	16	NO	3	3.750 €
11	Krabbe	17_1	NO	3	3.750 €
			SW	1	1.250 €
			NW	3	3.750 €
12	Krabbe	17_2	NO	3	3.750 €
			SO	2	2.500 €
13	Krabbe	17a	N	2	2.500 €
			O	2	2.500 €
14	Lütjenburger Str.	04	NW	3	3.750 €
15	Lütjenburger Str.	08	NW	1	1.250 €
			NO	1	1.250 €
16	Lütjenburger Str.	07	NW	1	1.250 €
				Gesamtsumme:	**66.250 €**

Variantenuntersuchung - B 76, Teilortsumfahrung Plön - Lärmvorsorge
Bereich 3 Süd - Mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen
Variante 3: Kostenverhältnis aktiv / passiv

A.) Kosten **ohne** aktiven Lärmschutz in [€]:	**152.500,00**
B.) Kosten **mit** aktiven Lärmschutz in [€]:	**299.450,00**
B1.) Aktiver Lärmschutz in [€]:	233.200,00
B2.) Passiver Lärmschutz an Gebäuden [€]:	66.250,00

Kostenverhältnis A / B = **1 / 2,0**