

Projekt/Vorhaben: **NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster**

Aufgestellt: Bayreuth, den 31.08.2018 <i>i. A. Christian</i> <i>i. V. Bräutigam</i>	Unterlage zur Planfeststellung																																		
<p>NordLink</p> <p>± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster</p> <p>Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster</p> <p>Bauwerkverzeichnis</p> <p>Deckblatt</p>																																			
Prüfvermerk <table border="1" data-bbox="180 1272 1401 1464"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ersteller</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Datum</td> <td>02.05.2013</td> <td>17.06.2015</td> <td>04.12.2015</td> <td>29.07.2016</td> <td>25.08.2016</td> <td>31.08.2016</td> <td>18.11.2016</td> <td>30.11.2016</td> </tr> <tr> <td>Unterschrift</td> <td>K2E</td> <td>K2E</td> <td>K2E</td> <td>G.E.O.S.</td> <td>G.E.O.S.</td> <td>G.E.O.S.</td> <td>G.E.O.S.</td> <td>G.E.O.S.</td> </tr> </tbody> </table>										Ersteller								Datum	02.05.2013	17.06.2015	04.12.2015	29.07.2016	25.08.2016	31.08.2016	18.11.2016	30.11.2016	Unterschrift	K2E	K2E	K2E	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.
	Ersteller																																		
Datum	02.05.2013	17.06.2015	04.12.2015	29.07.2016	25.08.2016	31.08.2016	18.11.2016	30.11.2016																											
Unterschrift	K2E	K2E	K2E	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.																											
Prüfvermerk <table border="1" data-bbox="180 1532 1401 1720"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ersteller</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Datum</td> <td>17.02.2017</td> <td>04.09.2017</td> <td>29.09.2017</td> <td>28.02.2018</td> <td>31.08.2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Unterschrift</td> <td>G.E.O.S.</td> <td>G.E.O.S.</td> <td>G.E.O.S.</td> <td>G.E.O.S.</td> <td>G.E.O.S.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Ersteller								Datum	17.02.2017	04.09.2017	29.09.2017	28.02.2018	31.08.2018				Unterschrift	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.			
	Ersteller																																		
Datum	17.02.2017	04.09.2017	29.09.2017	28.02.2018	31.08.2018																														
Unterschrift	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.	G.E.O.S.																														
Änderung(en): <table border="1" data-bbox="180 1787 1401 1944"> <thead> <tr> <th>Rev.-Nr.</th> <th>Datum</th> <th>Erläuterung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Rev.-Nr.	Datum	Erläuterung																								
Rev.-Nr.	Datum	Erläuterung																																	
					Anhang:																														

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unterhaltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
1	km 0+000 - km 63+857	Abschnitt Küstenmeertrasse ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster	Anlage 4.1 (Blatt 01)
	km 0+000 - km 53+562	Abschnitt Landtrasse ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster	Anlage 4.1 (Blatt 02 - 83a)
2	Kreis Steinburg Gemeinde Nortorf Gemarkung Nortorf	Abschnitt Landtrasse Konverteranlage	a) - b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau Konverteranlage	Anlage 4.1 (Blatt 83)
3	km 0+000 - km 0+300	Abschnitt Landtrasse Mediananbindung Konverteranlage - UW Wilster West	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau Mediananbindung Konverteranlage - UW Wilster West Parallelverlegung von: - 380-kV-Wechselstromleitung (2 Systeme je 3 Kabel), - 30-kV-Mittelspannungsleitung (3 Kabel), - 220/400-Niederspannungsleitungen (4 Kabel), - Trinkwasserhausanschlussleitung (1 Leitung), - Fernmelde- und Datenleitungen (19 Kabel) Regellängs- und -querschnitte AC-Trasse siehe Anl. 12.1.2.	Anlage 4.1 (Blatt 83)

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unterhaltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
50	Kreis Dithmarschen Gemeinde Westerdeichstrich Gemarkung Westerdeichstrich Flur 9 Flst. 3/7, 90/57	Ausbau temporäre Zufahrt	a) Flurstückseigentümer b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Ausbau der bestehenden Zufahrt am Stadtweg als Zuwegung zum Arbeitsstreifen.	Anlage 4.1 (Blatt 04)
51	Kreis Dithmarschen Gemeinde Westerdeichstrich Gemarkung Westerdeichstrich Flur 9 Flst. 90/57 Flur 8 Flst. 52/2	Ausbau temporäre Zufahrt mit Durchleitungsbauwerk	a) Flurstückseigentümer b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Ausbau der bestehenden Zufahrt am Stadtweg als Zuwegung zum Arbeitsstreifen einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 400, Länge ca. 2,5 m.	Anlage 4.1 (Blatt 04)
52	Kreis Dithmarschen Gemeinde Westerdeichstrich Gemarkung Westerdeichstrich Flur 8 Flst. 52/2, 51/2, 62/4	temporäre Verrohrung	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Grabenverrohrung DN 400, Länge ca. 44,6 m.	Anlage 4.1 (Blatt 04)
53	Kreis Dithmarschen Gemeinde Westerdeichstrich Gemarkung Westerdeichstrich Flur 8 Flst. 62/4	Neubau temporäre Überfahrt mit Durchleitungsbauwerk	Bauwerk: a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG Gewässer: a) Sielverband Büsum b) Sielverband Büsum c) Sielverband Büsum	Neubau einer temporären Überfahrt über den Vorfluter-Nr.0602, einschließlich eines temporären Durchlasses DN 800, Länge ca. 16 m.	Anlage 4.1 (Blatt 04)

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unter- haltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
54	Kreis Dithmarschen Gemeinde Westerdeichstrich Gemarkung Westerdeichstrich Flur 8 Flst. 62/4, 13/4, 14/3	temporäre Verrohrung	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Grabenverrohrung DN 400, Länge ca. 9 m.	Anlage 4.1 (Blatt 04)

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unterhaltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
64	Kreis Steinburg Gemeinde Nortorf Gemarkung Nortorf Flur 22 Flst. 185/7, 153/4, 169/2, 151/7	Einbau temporäres Schutzrohr	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Einbau eines temporären Schutzrohres im Kreuzungsbereich mit dem Bauwerk-Nr. 60 zur baulichen Sicherung der Kabelanlage (FM 43.83 gem. Anl. 4.1).	Anlage 4.1 (Blatt 83a)
65	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsum Gemarkung Westerdeichstrich Flur 8 Flst. 59/18	Ausbau temporäre Zufahrt mit Durchleitungsbauwerk	a) Flurstückseigentümer b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Ausbau der bestehenden Zufahrt an der Kreisstraße K55 Groven als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1 einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 150, Länge ca. 16 m.	Anlage 4.1 (Blatt 05)
66	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsum Gemarkung Westerdeichstrich Flur 6 Flst. 30/4	Neubau temporäre Zufahrt mit Durchleitungsbauwerk	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Zufahrt an der Straße Schnappen als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1 einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 400, Länge ca. 13 m.	Anlage 4.1 (Blatt 06)
67	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsum Gemarkung Westerdeichstrich Flur 6 Flst. 30/4	Neubau temporäre Zufahrt	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Zufahrt an der Straße Schnappen als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1.	Anlage 4.1 (Blatt 06)
68	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsum Gemarkung Büsum Flur 3 Flst. 16/2, 37/5, 42, 46, 69	Ausbau temporäre Zufahrt mit Durchleitungsbauwerk	a) Flurstückseigentümer b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Ausbau der bestehenden Zufahrt an der Kreisstraße K71 Mitteldeichsweg als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1 einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 300, Länge ca. 8 m.	Anlage 4.1 (Blatt 07-07a)

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unter- haltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
69	Kreis Dithmarschen Gemeinde Westerdeichstrich Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 7 Flst. 34	Ausbau temporäre Zufahrt mit Durchleitungsbauwerk	Bauwerk: a) Flurstückseigentümer b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Ausbau der bestehenden Zufahrt an der Straße Mitteldeichsweg als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1 einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 500, Länge ca. 22 m.	Anlage 4.1 (Blatt 07)
70	Kreis Dithmarschen Gemeinde Westerdeichstrich Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 7 Flst. 19/8, 18/2	Neubau temporäre Überfahrt mit Durchleitungsbauwerk	Bauwerk: a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Überfahrt zur Kreuzung eines Gewässers mit einer Baustraße, einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 400, Länge ca. 18 m.	Anlage 4.1 (Blatt 07)
71	Kreis Dithmarschen Gemeinde Oesterdeichstrich Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 5 Flst. 105	Ausbau temporäre Zufahrt	a) Flurstückseigentümer b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Ausbau der bestehenden Zufahrt an der Straße Stellendrehsweg als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1.	Anlage 4.1 (Blatt 09)
72	Kreis Dithmarschen Gemeinde Oesterdeichstrich Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 5 Flst. 105	Ausbau temporäre Zufahrt mit Durchleitungsbauwerk	a) Flurstückseigentümer b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Ausbau der bestehenden Zufahrt an der Straße Stellendrehsweg als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1 einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 200, Länge ca. 6 m.	Anlage 4.1 (Blatt 09)

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unter- haltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
73	Kreis Dithmarschen Gemeinde Oesterdeichstrich Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 5 Flst. 73/16	Neubau temporäre Zufahrt mit Durchleitungsbauwerk	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Zufahrt an der Straße Gierenweg als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1 einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 400, Länge ca. 12 m.	Anlage 4.1 (Blatt 09)
74	Kreis Dithmarschen Gemeinde Oesterdeichstrich Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 5 Flst. 73/15	Neubau temporäre Zufahrt mit Durchleitungsbauwerk	Bauwerk: a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG Gewässer: a) Sielverband Warwerort b) Sielverband Warwerort c) Sielverband Warwerort	Neubau einer temporären Zufahrt an der Straße Gierenweg als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1 einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 800, Länge ca. 13 m (Vorfluter 0401 SV Warwerort).	Anlage 4.1 (Blatt 09)
75	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsumer Deichhausen Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 5 Flst. 100/76	Neubau temporäre Zufahrt mit Durchleitungsbauwerk	Bauwerk: a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Zufahrt an der Straße Viehzugsweg als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1 einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 400, Länge ca. 16 m.	Anlage 4.1 (Blatt 10)
76	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsumer Deichhausen Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 5 Flst. 100/76	Neubau temporäre Zufahrt mit Durchleitungsbauwerk	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Zufahrt an der Straße Viehzugsweg als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1 einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 400, Länge ca. 15 m.	Anlage 4.1 (Blatt 10)

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unter- haltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
77	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsumer Deichhausen Gemarkung Deichhausen Flur 2 Flst. 44/11, 44/16	Ausbau temporäre Zufahrt	a) Flurstückseigentümer b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Ausbau der bestehenden Zufahrt an der Straße Grothsweg als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1.	Anlage 4.1 (Blatt 10)
78	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsumer Deichhausen Gemarkung Deichhausen Flur 2 Flst. 44/16, 20/1	Neubau temporäre Zufahrt	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Zufahrt an der Straße Grothsweg als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1.	Anlage 4.1 (Blatt 10)
79	Kreis Dithmarschen Gemeinde Warwerort Gemarkung Warwerort Flur 2 Flst. 11/2	Neubau temporäre Zufahrt	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Zufahrt an der Straße Dorfstraße als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1.	Anlage 4.1 (Blatt 11)
80	Kreis Dithmarschen Gemeinde Warwerort Gemarkung Warwerort Flur 2 Flst. 11/2	Neubau temporäre Zufahrt	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Zufahrt an der Straße Dorfstraße als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1.	Anlage 4.1 (Blatt 11)

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unter- haltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
81	Kreis Dithmarschen Gemeinde Warwerort Gemarkung Warwerort Flur 1 Flst. 81/19	Ausbau temporäre Zufahrt mit Durchleitungsbauwerk	a) Flurstückseigentümer b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Ausbau der bestehenden Zufahrt an der Kreisstraße K54 Dorfstraße als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1 einschließlich einer temporären Grabenverrohrung DN 400, Länge ca. 6 m.	Anlage 4.1 (Blatt 12)
82	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsum Gemarkung Westerdeichstrich Flur 9 Flst. 55/16	Temporäre Nutzung einer bestehenden dauerhaften Zufahrt ohne bauliche Maßnahmen	a) Flurstückseigentümer b) Flurstückseigentümer c) Flurstückseigentümer/ DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporäre Nutzung einer bestehenden dauerhaften Zufahrt ohne bauliche Maßnahmen zur Erschließung des Flurstücks 53/12 als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1 und 46 - 48.	Anlage 4.1 (Blatt 2-3-3a)
83	Kreis Dithmarschen Gemeinde Brunsbüttel, Stadt Gemarkung Brunsbüttel Flur 53 Flst. 194/16	Ausbau temporäre Zufahrt	a) Flurstückseigentümer b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Ausbau der bestehenden Zufahrt an der Kreisstraße K1 Blangenmoorer Straße als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1.	Anlage 4.1 (Blatt 67a)
84	Kreis Dithmarschen Gemeinde Brunsbüttel, Stadt Gemarkung Brunsbüttel Flur 54 Flst. 377, 898	Neubau temporäre Überfahrt mit Durchleitungsbauwerk	Bauwerk: a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Überfahrt zur Kreuzung eines Gewässers mit einer Baustraße, einschließlich eines temporären Durchlasses DN 400, Länge ca. 23 m.	Anlage 4.1 (Blatt 67)
85	Kreis Dithmarschen Gemeinde Brunsbüttel, Stadt Gemarkung Brunsbüttel Flur 54 Flst. 898, 899	Neubau temporärer Quersammler	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau eines temporären Quersammlers DN 150 zur Beseitigung des Niederschlagswassers von Baustelleneinrichtungsflächen und zur Aufrechterhaltung der Vorflut für das vorhandene landwirtschaftliche Entwässerungssystem (Gruppen), Länge ca. 95 m.	Anlage 4.1 (Blatt 67)

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unter- haltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
86	Kreis Dithmarschen Gemeinde Averlak Gemarkung Averlak Flur 3 Flst. 252/3, 237/3, 236/3, 207/1, 200/3	Neubau temporäre Verrohrungen (Grenzgruppen)	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau von 6 temporären Gruppenverrohrungen DN 200 zur Beseitigung des Niederschlagswassers von Baustelleneinrichtungsflächen und zur Aufrechterhaltung der Vorflut für das vorhandene landwirtschaftliche Entwässerungssystem (Grenzgruppen), Einzellänge bis 26 m.	Anlage 4.1 (Blatt 68-69)
87	Kreis Dithmarschen Gemeinde Averlak Gemarkung Averlak Flur 3 Flst. 252/3, 237/3, 236/3, 207/1, 200/3, 781/205, 785/145, 144/1 Kreis Steinburg Gemeinde Kudensee Gemarkung Kudensee Flur 1 Flst. 267/5	Neubau temporäre Verrohrungen (Gruppen)	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau von 18 temporären Gruppenverrohrungen DN 150 zur Beseitigung des Niederschlagswassers von Baustelleneinrichtungsflächen und zur Aufrechterhaltung der Vorflut für das vorhandene landwirtschaftliche Entwässerungssystem (Gruppen), Einzellänge bis 26 m.	Anlage 4.1 (Blatt 68-69)
88	Kreis Dithmarschen Gemeinde Averlak Gemarkung Averlak Flur 3 Flst. 785/145	Neubau temporäre Verrohrung	Bauwerk: a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Neubau einer temporären Verrohrungen DN 400, Länge ca. 20 m. Die temporäre Verrohrung des Grabens wird im Zuge der Überbauung mit einer temporären Arbeitsfläche erforderlich.	Anlage 4.1 (Blatt 69)

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unterhaltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
89	Kreis Steinburg Gemeinde Kudensee Gemarkung Kudensee Flur 1 Flst. 220/6, 220/4, 221/2, 221/1, 207/9, 207/10	Neubau temporäre Überfahrt mit Durchleitungsbauwerk	Bauwerk: a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG Gewässer: a) Sielverband Bütteler Kanal b) Sielverband Bütteler Kanal c) Sielverband Bütteler Kanal	Neubau einer temporären Überfahrt über den Vorfluter-Nr. 2 vom SV Bütteler Kanal einschließlich eines temporären Durchlasses DN 600, Länge ca. 11 m.	Anlage 4.1 (Blatt 69-69a)
90	Kreis Steinburg Gemeinde Kudensee Gemarkung Kudensee Flur 1 Flst. 286/4, 286/5	Ausbau temporäre Zufahrt	a) Flurstückseigentümer b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Ausbau der bestehenden Zufahrt an der Straße Häfen Ostermoor in der Gemeinde Kudensee als Teil der Zuwegung zum Arbeitsstreifen des Bauwerks Nr. 1.	Anlage 4.1 (Blatt 69a)
91 - 999 frei bleibend					

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unter- haltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
1000	Kreis Steinburg Gemeinde Sankt Margarethen Gemarkung Sankt Margarethen Flur 3 Flst. 26/2, 27/1, 67/44	Temporäre Straßenausbaumaßnahme	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporärer Ausbau einer Eckausrundung im Bereich der Einmündung B 431 (Stuven), Abs. 310 / K 58 (Holstendamm) zur Sicherstellung der Befahrbarkeit des Knotenpunktes durch Schwerlasttransporte zum Bauwerk Nr. 1. (Abschnitt Landtrasse) und Nr. 2.	Anlage 8.2.2
1001	Kreis Steinburg Gemeinde Landscheide Gemarkung Landscheide Flur 1 Flst. 25/3, 25/5	Temporäre Straßenertüchtigungsmaßnahme	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporäre Ertüchtigung von 2 Fahrbahnteilern (Großer Tropfen und Dreiecksinsel) im Bereich des Netzknotens 2021-001, vorliegend der südlichen Einmündung B431 (Stuven) / Verbindungsrampe B5, zur Sicherstellung der Befahrbarkeit des Knotenpunktes durch Schwerlasttransporte zum Bauwerk Nr. 2.	Anlage 8.2.2
1002	Kreis Steinburg Gemeinde Landscheide Gemarkung Landscheide Flur 1 Flst. 25/5 Flur 7 Flst. 7/2	Temporäre Straßenausbaumaßnahme	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporäre Fahrbahnverbreiterung im Bereich des Netzknotens 2021-001, vorliegend an der direkten Verbindungsrampe B5 im südlichen Einfahrtsbereich, zur Sicherstellung der Befahrbarkeit des Knotenpunktes durch Schwerlasttransporte zum Bauwerk Nr. 2.	Anlage 8.2.2

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unter- haltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
1003	Kreis Steinburg Gemeinde Nortorf Gemarkung Nortorf Flur 20 Flst. 55/2 Flur 22 Flst. 75/3	Temporäre Straßenausbaumaßnahme	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporäre Fahrbahnverbreiterung im Bereich des Netzknotens 2022-012, vorliegend an der direkten Verbindungsrampe B5 im nördlichen Einfahrtsbereich, zur Sicherstellung der Befahrbarkeit des Knotenpunktes durch Schwerlasttransporte zum Bauwerk Nr. 2.	Anlage 8.2.2
1004	Kreis Dithmarschen Gemeinde Wöhrden Gemarkung Wöhrden Flur 1 Flst. 9/5	Temporäre Straßenausbaumaßnahme	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporärer Ausbau von Seitentrennstreifen sowie Ertüchtigung des Geh- und Radweges im Bereich des Netzknotens 1819010, der B203 Abs. 065 (Bundesstraße) und der L153 Abs. 030 (Nixdorf), zur Sicherstellung der Befahrbarkeit des Knotenpunktes durch Schwerlasttransporte zum Bauwerk Nr. 1.	Anlage 8.4.2
1005	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsum Gemarkung Büsum Flur 2 Flst. 13/9	Temporäre Straßenausbaumaßnahme	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporärer Ausbau von 2 Fahrbahnteilern im Bereich des Kreisverkehrs der K71 (Mitteldeichsweg)/ Schnappen/ Kühlungsborner Straße, zur Sicherstellung der Befahrbarkeit des Kreisverkehrs durch Schwerlasttransporte zum Bauwerk Nr. 1.	Anlage 8.4.2
1006	Kreis Dithmarschen Gemeinde Westerdeichstrich Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 7 Flst. 34	Temporäre Straßenertüchtigungsmaßnahme	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporäre Ertüchtigung der Fahrbahn der Straße Mitteldeichsweg östlich des Knotenpunktes 1819006, zur Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straße durch Bauverkehre zum Bauwerk Nr. 1.	Anlage 8.4.2
1007	Kreis Dithmarschen Gemeinde Oesterdeichstrich Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 5 Flst. 105	Temporäre Straßenausbaumaßnahme	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporärer Ausbau der Fahrbahn des Stellendrehswegs zur Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straße durch Bauverkehre zum Bauwerk Nr. 1.	Anlage 8.4.2

Bauwerksverzeichnis

NordLink ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster

Bauwerksnummer	Stationierung / Lage	Bezeichnung	Eigentümer a) bisherig b) zukünftig c) zukünftig Unter- haltungspflichtiger	vorgesehene Regelung	Darstellung
1008	Kreis Dithmarschen Gemeinde Oesterdeichstrich Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 5 Flst. 71/3, 73/16	Temporäre Straßenausbaumaßnahme	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporärer Ausbau der Fahrbahn des Gierenwegs zur Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straße durch Bauverkehre zum Bauwerk Nr. 1.	Anlage 8.4.2
1009	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsumer Deichhausen Gemarkung Oesterdeichstrich Flur 5 Flst. 100/76	Temporäre Straßenausbaumaßnahme	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporärer Ausbau der Fahrbahn des Viehzugswegs zur Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straße durch Bauverkehre zum Bauwerk Nr. 1.	Anlage 8.4.2
1010	Kreis Dithmarschen Gemeinde Büsumer Deichhausen Gemarkung Deichhausen Flur 2 Flst. 44/16	Temporäre Straßenausbaumaßnahme	a) -- b) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG c) DC Nordseekabel GmbH & Co. KG	Temporärer Ausbau des Grothswegs zur Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straße durch Bauverkehre zum Bauwerk Nr. 1.	Anlage 8.4.2

* SN : Eigentümer-Schlüsselnummer

* BW-Nr. : Bauwerksnummer

* KM-T : Abschnitt Küstenmeertrasse

* L-T : Abschnitt Landtrasse