Schleswig-Holstein Netz

Koordinaten zur Wasserhaltung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn, den 15.07.2019
i.A.

110-kV-Leitung Schuby - Schuby/West, LH-13-106

Trassierungsfirma: eqos Energie

Stand			Blatt
bearbeitet	i.A.	08.07.2019	1 / 2
geprüft		10.07.2019	
geändert			

BW-Nr.	Betriebs-Nr.	Wasserentnahmestelle (in Anlage 4.1 [Mast-Nr.]) UTM-Koordinaten		Zwischeneinleitstelle (in Anlage 4.1 [ÜP Mast-Nr.]) UTM-Koordinaten		Wassereinleitstelle (in Anlage 4.1 [ES Mast-Nr. / Tank]) UTM-Koordinaten		Entnahme-/ Einleitmenge	Bemerkung
		Rechts [m]	Hoch [m]	Rechts [m]	Hoch [m]	Rechts [m]	Hoch [m]	[m³/h]	
106 001	1N	32530722,06	6041466,46			32530713,40	6041618,29	16,2	ES 1N (106) - Nördlicher Schubygraben / 30.15.00 (Verrohrung, Schacht), Station 1+849
106 002	2N	32530638,54	6041787,58			32530568,98	6041757,40	16,2	ES 2N (106) - Nördlicher Schubygraben / 30.15.00 (Verrohrung, Schacht), Station 1+642
106 003	3N	32530572,21	6042042,61			32530538,07	6042031,50	16,2	Tank, Abtransport durch Tankfahrzeug
106 004a	4aN	32530487,54	6042368,12	32530513,24	6042534,41	32530510,69	6042587,72	16,2	ÜP 4aN (106/106E) - Graben ES 4aN (106/106E) - Puckholmbek I / 30.14.00, Station 3+684

Schleswig-Holstein Netz

Koordinaten zur Wasserhaltung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn, den 15.07.2019
i.A.

110-kV-Leitung Schuby - Schuby/West, LH-13-106E

Trassierungsfirma: eqos Energie

Stand			Blatt
bearbeitet	i.A.	08.07.2019	2 / 2
geprüft		10.07.2019	
geändert			

BW-Nr.	Betriebs-Nr.	Wasserentnahmestelle (in Anlage 4.1 [Mast-Nr.]) UTM-Koordinaten		Zwischeneinleitstelle (in Anlage 4.1 [ÜP Mast-Nr.]) UTM-Koordinaten		Wassereinleitstelle (in Anlage 4.1 [ES Mast-Nr. / Tank]) UTM-Koordinaten		Entnahme-/ Einleitmenge	Bemerkung
		Rechts [m]	Hoch [m]	Rechts [m]	Hoch [m]	Rechts [m]	Hoch [m]	[m³/h]	
106E 001	1N	32530173,95	6042372,78	32530172,24	6042317,65	32529964,17	6042448,89	16,2	ÜP 1N (106E) - Graben ES 1N (106E) - 30.14.08 (Verrohrung, Schacht), Station 0+298
106E 002	2N	32529888,98	6042377,02			32529838,43	6042274,75	16,2	ES 2N (106E) - Nördlicher Schubygraben / 30.15.00 (Verrohrung, Schacht), Station 0+716
106E 003	3N	32529527,79	6042276,22			32529525,56	6042284,18	16,2	Tank, Abtransport durch Tankfahrzeug
106E 004	4N	32529166,59	6042175,42			32529030,06	6042079,96	16,2	ES 4N (106E) - Norderschubyfeldgraben / 30.13.00 (Verrohrung, Schacht), Station 3+814
106E 005	5N	32528848,73	6042086,71			32528881,54	6042223,24	16,2	ES 5N (106E) - Norderschubyfeldgraben / 30.13.00 (Verrohrung, Schacht), Station 3+306
106E 006	6N	32528548,74	6042003,00			32528307,68	6041784,50	16,2	ES 6N (106E) - Tükeslih Aue / 30.12.00 (Verrohrung, Schacht), Station 3+787
106E 007	7N	32528327,78	6041720,34			32528307,68	6041784,50	16,2	ES 7N (106E) - Tükeslih Aue / 30.12.00 (Verrohrung, Schacht), Station 3+787