lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1 Gleise/Weichen						
1.01	a) km 7,140 bis 8,015 (1023) b) Streckengleis Kiel Elmschenhagen - Bf Raisdorf	3.1 3.2	a) Rückbau vorh. Streckengleis und Neubau Streckengleis mit PSS in neuer Lage abschnittsweise mit zweifachem Geogitter einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.02	a) km 8,015 bis 8,057 (1023) b) Streckengleis Awanst Raisdorf West	3.2	a) Rückbau Weichen 77W8 und 77W9 sowie Lückenschluss Awanst Raisdorf West mit Einbau PSS einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.03	a) km 8,057 bis 9,257 (1023) b) Streckengleis Kiel Elmschenhagen - Bf Raisdorf	3.2 3.3 3.4 3.5	a) Rückbau vorh. Streckengleis und Neubau Streckengleis mit PSS in neuer Lage abschnittsweise mit zweifachem Geogitter einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.04	a) km 9,257 bis 9,311 (1023) b) Streckengleis Kiel Elmschenh. - Bf Raisdorf km 9,257 - km 9,290 Weiche 77W1 Bf Raisdorf km 9,290 bis km 9,331	3.5	a) Rückbau vorh. Weiche 77W1 und Streckengleis Neubau Weiche 77W1 mit PSS in neuer Lage einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.05	a) km 9,311 bis 9,358 (1023) b) Bahnhofsgleis 2, Weiche 77W1 Bf Raisdorf	3.5	a) Rückbau vorh. Bahnhofsgleis und Rückbau vorh. Weiche 77W1 Neubau Bahnhofsgleis mit PSS in neuer Lage einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.06	a) km 9,311 bis 9,421 (1023) b) Bahnhofsgleis 1 Bf Raisdorf	3.5	a) Rückbau vorh. Bahnhofsgleis Neubau Bahnhofsgleis mit PSS in neuer Lage einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.07	a) km 9,830 bis 9,894 (1023) b) Weiche 77W2 Bf Raisdorf km 9,839 bis km 9,870; Streckengleis Raisdorf - Preetz km 9,870 bis km 9,894	3.6	a) Rückbau vorh. Weiche 77W2 und Neubau Weiche 77W2 mit PSS in neuer Lage einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.08	a) km 9,894 bis 14,995 (1023) b) Streckengleis Raisdorf - Preetz	3.6 - 3.18	a) Rückbau vorh. Streckengleis und Neubau Streckengleis mit PSS in neuer Lage abschnittsweise mit zweifachem Geogitter einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.09	a) km 14,995 bis 15,037 (1023) b) Streckengleis Raisdorf - Preetz	3.18	a) Rückbau vorh. Streckengleis Neubau Weiche 76W1 mit PSS in neuer Lage einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1.10	a) km 15,037 bis 15,420 (1023) b) Bahnhofsgleis 1 Bf Preetz, Streckengleis Raisdorf - Preetz	3.18 3.19	a) Rückbau vorh. Bahnhofsgleis und Streckengleis Neubau Bahnhofsgleis mit PSS in neuer Lage einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.11	a) km 15,037 bis 15,488 (1023) b) Streckengleis Raisdorf - Preetz, Bahnhofsgleis 2, Weiche 76W1 Bf Preetz	3.18 3.19	a) Rückbau vorh. Bahnhofsgleis und Rückbau vorh. Weiche 76W1 Neubau Bahnhofsgleis mit PSS in neuer Lage einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.12	a) km 15,420 bis 15,461 (1023) b) Bahnhofsgleis 1 Bf Preetz	3.19	a) Rückbau vorh. Bahnhofsgleis 1 Neubau Weiche 76W2 mit PSS einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.13	a) km 15,461 bis 15,700 (1023) b) Bahnhofsgleis 1 Bf Preetz	3.19	a) Rückbau vorh. Bahnhofsgleis und Neubau Bahnhofsgleis mit PSS in neuer Lage einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.14	a) km 15,530 bis 15,700 (1023) b) Bahnhofsgleis 2 Bf Preetz	3.19	a) Rückbau vorh. Bahnhofsgleis und Neubau Bahnhofsgleis mit PSS in neuer Lage einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.15	a) km 15,488 bis 15,530 (1023) b) Bahnhofsgleis 2 Bf Preetz	3.19	a) Rückbau vorh. Bahnhofsgleis und Neubau Weiche 76W3 mit PSS einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
1.16	a) km 15,700 bis 15,741 (1023) b) Weiche 76W2 (alte Bezeichnung) Bf Preetz	3.19	a) Rückbau vorh. Weiche 76W2 (alte Bezeichnung) und Neubau Weiche 76W4 (neue Bezeichung) mit PSS in gleicher Lage einschl. Herstellen Regelprofil b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2 Entwässerungsanlagen						
2.01	a) km 7,140 bis 7,473 (1023) bahnlinks b) Bahngraben	3.1	a) Reprofilierung Bahngraben b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.02	a) km 7,140 bis 7,249 (1023) bahnrechts b) -	3.1	a) Neubau Drän-Halbschalensystem b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.03	a) km 7,473 bis 7,571 (1023) bahnlinks b) Bahnmulde	3.1	a) Reprofilierung Bahnmulde	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.04	a) km 7,571 bis 7,773 (1023) bahnlinks b) Bahngraben	3.1 3.2	a) Reprofilierung Bahngraben b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.05	a) km 7,832 bis 7,878 (1023) bahnlinks b) -	3.2	a) Neuprofilierung Bahngraben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.06	a) km 7,875 bis 7,930 (1023) bahnlinks b) -	3.2	a) Neubau verrohrter Bahngraben einschließlich Sammelleitung und Anschluss an den Bahngraben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.07	a) km 7,930 (1023) b) -	3.2	a) Neubau Gleisquerung b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.08	a) km 7,930 bis 8,023 (1023) bahnrechts b) -	3.2	a) Neubau verrohrter Bahngraben einschließlich Sammelleitung, Regenwasserrückhaltebecken (km 8,016 - km 8,021) und Anschluss an den städtischen Kanal b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.09	a) km 8,030 bis 8,267 (1023) bahnrechts b) -	3.2 3.3	a) Neubau verrohrter Bahngraben einschließlich Sammelleitung, Absetzschacht mit Sandfang und Anschluss an die Vorflut (Teich) b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		Teich in Privatbesitz Nr. 18 im GVZ
2.10	a) km 8,560 bis 9,040 (1023) bahnrechts b) -	3.3 3.4	a) Neubau Tiefentwässerung b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.11	a) km 9,125 bis 9,180 (1023) bahnrechts b) -	3.5	a) Neubau Bahnmulde b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2.12	a) km 9,180 bis 9,491 (1023) bahnrechts b) -	3.5	a) Neubau verrohrter Bahngraben einschließlich Sammelleitung, Regenwasserrückhaltebecken (km 9,470 - km 9,484), Anschluss an den städtischen Kanal und Arbeiten am Fussweg, unter welchem das RRB gebaut wird b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.13	a) km 9,805 bis 10,651 (1023) bahnlinks b) -	3.6 3.7 3.8	a) Neubau verrohrter Bahngraben einschließlich Sammelleitung und Anschluss an den LBV-SH Graben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.14	a) km 9,830 (1023) b) -	3.6	a) Neubau Gleisquerung b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.15	a) km 9,830 bis 10,600 (1023) bahnrechts b) -	3.6 3.7 3.8	a) Neubau verrohrter Bahngraben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.16	a) km 10,651 bis 11,190 (1023) bahnlinks b) Regenwasserleitung	3.8 3.9	a) Rückbau und Neubau Tiefenentwässerung einschließlich Anschluss an den vorh. Bahngraben b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.17	a) km 10,651 bis 10,799 (1023) bahnrechts b) Regenwasserleitung	3.8	a) Rückbau und Neubau Tiefenentwässerung b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.18	a) km 10,799 (1023) b) -	3.8	a) Neubau Gleisquerung b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.19	a) km 11,010 (1023) b) -	3.9	a) Neubau Gleisquerung b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.20	a) km 11,010 bis 11,190 (1023) bahnrechts b) -	3.9	a) Neubau Tiefenentwässerung b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.21	a) km 11,400 bis 11,528 (1023) bahnlinks b) -	3.10	a) Neuprofilierung Bahngraben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2.22	a) km 11,537 bis 11,765 (1023) bahnlinks b) Bahngraben	3.10 3.11	a) Neubau verrohrter Bahngraben einschließlich Sammelleitung und Anpassung vom bestehenden Graben von km 11,534 bis km 11,542 b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.23	a) km 11,550 (1023) b) -	3.10	a) Neubau Gleisquerung b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.24	a) km 11,550 bis 11,800 (1023) bahnrechts b) Regenwasserleitung	3.10 3.11	a) Rückbau und Neubau Tiefenentwässerung einschließlich Anschluss an den Bahngraben b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.25	a) km 11,833 bis 11,973 (1023) bahnlinks b) Bahngraben	3.11	a) Neuprofilierung Bahngraben einschließlich Anschluss an den vorh. Graben b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.26	a) km 12,217 bis 12,745 (1023) bahnlinks b) -	3.12 3.13	a) Neuprofilierung Bahngraben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.27	a) km 12,250 bis 12,880 (1023) bahnrechts b) Regenwasserleitung	3.12 3.13	a) Rückbau und Neubau Tiefenentwässerung einschließlich Sammelleitung b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.28	a) km 12,720 (1023) b) Gleisquerung	3.13	a) Rückbau und Neubau Gleisquerung b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.29	a) km 12,930 bis 13,133 (1023) bahnlinks b) -	3.13 3.14	a) Neuprofilierung Bahngraben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.30	a) km 12,940 bis 13,133 (1023) bahnrechts b) -	3.13 3.14	a) Neubau verrohrter Bahngraben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.31	a) km 13,133 (1023) b) -	3.14	a) Neubau Gleisquerung b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.32	a) km 13,133 bis 13,443 (1023) bahnlinks b) -	3.14	a) Neubau verrohrter Bahngraben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2.33	a) km 13,133 bis 13,432 (1023) bahnrechts b) -	3.14	a) Neubau Drän-Halbschalensystem b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.34	a) km 13,592 bis 13,796 (1023) bahnlinks b) Regenwasserleitung	3.15	a) Rückbau und Neubau verrohrter Bahngraben b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
2.35	a) km 13,575 bis 13,856 (1023) bahnrechts b) -	3.15	a) Neubau Drän-Halbschalensystem b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.36	a) km 13,793 bis 13,950 (1023) bahnlinks b) -	3.15	a) Neuprofilierung Bahngraben inkl. Sickergraben von km 13,793 bis km 13,813 b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.37	a) km 14,113 bis 14,399 (1023) bahnrechts b) -	3.16	a) Neubau Drän-Halbschalensystem b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.38	a) km 14,115 bis 14,495 (1023) bahnlinks b) -	3.16 3.17	a) Neuprofilierung Sickergraben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.39	a) km 14,547 bis 14,601 (1023) bahnlinks b) -	3.17	a) Neuprofilierung Sickergraben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.40	a) km 14,746 bis 14,777 (1023) bahnlinks b) -	3.17	a) Neubau Sickerschlitz b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.41	a) km 14,777 bis 14,846 (1023) bahnlinks b) -	3.17	a) Neuprofilierung Sickergraben b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.42	a) km 15,152 bis 15,207 (1023) bahnlinks b) -	3.18	a) Neubau Sickerschlitz b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2.43	a) km 15,240 bis km 15,280 (1023) bahnlinks b) -	3.18	a) Neubau Bahnsteigentwässerungsanlage Bf Preetz Sickerschlitz hinter Bahnsteig Gleis 1 b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.44	a) km 15,239 bis 15,666 (1023) im Mittelkern b) -	3.18 3.19	a) Neubau Gleisentwässerung Bf Preetz Sickerschlitze mit Unterbrechungen bei Einbauten (Signale, Wvb) b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.45	a) km 15,298 bis 15,486 (1023) bahnrechts b) -	3.18 3.19	a) Neubau Bahnsteigentwässerungsanlage Bf Preetz Gleis 2 inkl. Sickerschächte b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.46	a) km 15,385 - 15,420 (1023) bahnlinks b) -	3.19	a) Neubau Bahnsteigentwässerungsanlage Gleis 1 und Dach des Betonschalthauses inkl. Sickerschacht b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.47	a) km 15,413 - 15,433 (1023) bahnlinks b) -	3.19	a) Neubau Bahnsteigentwässerungsanlage Sickerschlitz hinter Bahnsteig Gleis 1 b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.48	a) km 15,534 - 15,608 (1023) bahnlinks b) -	3.19	a) Neubau Bahnsteigentwässerungsanlage Sickerschlitz hinter Bahnsteig Gleis 1 b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
2.49	a) km 15,675 - 15,743 (1023) bahnlinks b) -	3.19	a) Neubau Bahnsteigentwässerungsanlage Sickerschlitz hinter Bahnsteig Gleis 1 b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3 Kabeltiefbauanlagen						
3.01	a) km 7,140 bis 7,978 (1023) bahnlinks b) Kabeltrasse	3.1 3.2	a) Aus- und Wiedereinbau Kabeltrasse in neuer Lage b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
~~3.02~~	a) - b) -	-	a) entfällt. b) -	a1) - a2) - b1) - b2) -		
3.03	a) km 7,894 bis 8,067 (1023) bahnrechts b) Kabeltrasse	3.2	a) Erneuerung Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
~~3.04~~	a) - b) -	-	a) entfällt. b) -	a1) - a2) - b1) - b2) -		
3.05	a) km 7,978 bis 8,035 (1023) bahnlinks b) Kabeltrasse	3.2	a) Erneuerung Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.06	a) km 8,035 bis 8,630 (1023) bahnlinks b) Kabeltrasse	3.2 3.3	a) Aus- und Wiedereinbau Kabeltrasse in neuer Lage b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
~~3.07~~	a) - b) -	-	a) entfällt. b) -	a1) - a2) - b1) - b2) -		
3.08	a) km 8,630 bis 8,891 (1023) bahnlinks b) Kabeltrasse	3.3 3.4	a) Erneuerung Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
~~3.09~~	a) - b) -	-	a) entfällt. b) -	a1) - a2) - b1) - b2) -		
3.10	a) km 8,630 (1023) b) -	3.4	a) Neubau Kabelquerung b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.11	a) km 8,752 (1023) b) -	3.4	a) Neubau Kabelquerung b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.12	a) km 8,891 bis 8,998 (1023) bahnlinks b) Kabeltrasse	3.4	a) Aus- und Wiedereinbau Kabeltrasse in neuer Lage b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.13	a) km 8,891 (1023) b) -	3.4	a) Neubau Kabelquerung b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.14	a) km 8,998 bis 9,410 (1023) bahnlinks b) Kabeltrasse	3.4 3.5	a) Bauzeitliche Sicherung Kabeltrasse b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.15	a) km 9,335 bis 9,365 (1023) bahnrechts b) -	3.5	a) Neubau Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.16	a) km 9,365 bis 9,423 (1023) bahnrechts b) Kabeltrasse	3.5	a) Aus- und Wiedereinbau Kabeltrasse in neuer Lage b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.17	a) km 9,796 bis 9,822 (1023) bahnrechts b) -	3.6	a) Neubau Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.18	a) km 9,810 bis 10,182 (1023) bahnlinks b) Kabeltrasse	3.6 3.7	a) Aus- und Wiedereinbau Kabeltrasse in neuer Lage b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.19	a) km 10,182 bis 14,003 (1023) bahnlinks b) Kabeltrasse	3.7 - 3.16	a) Erneuerung Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.20	a) km 13,450 (1023) bahnrechts b) -	3.14	a) Neubau Signalfundament Vorsignal Einfahrsignal Bf Preetz b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.21	a) km 13,456 (1023) b) -	3.14	a) Neubau Kabelquerung b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.22	a) km 13,846 (1023) bahnrechts b) Signalfundament	3.15	a) Rückbau Signalfundament Vorsignal Einfahrsignal Bf Preetz b) -	a1) DB InfraGO AG a2) - b1) DB InfraGO AG b2) -		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.23	a) km 14,023 bis 14,505 (1023) bahnlinks b) Kabeltrasse	3.16 3.17	a) Erneuerung Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.24	a) km 14,450 (1023) bahnrechts b) -	3.17	a) Neubau Signalfundament Einfahrsignal Bf Preetz b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.25	a) km 14,456 (1023) b) -	3.17	a) Neubau Kabelquerung einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.26	a) km 14,504 (1023) alt km 14,505 (1023) neu b) Kabelquerung	3.17	a) Rückbau Kabelquerung Neubau Kabelquerung b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.27	a) km 14,524 bis 14,543 (1023) bahnrechts b) Kabeltrasse	3.17	a) Erneuerung Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.28	a) km 14,543 (1023) b) -	3.17	a) Rückbau Kabelquerung Neubau Kabelquerung b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.29	a) km 14,546 bis 14,847 (1023) bahnrechts b) Kabeltrasse	3.17	a) Erneuerung Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.30	a) km 14,846 (1023) bahnrechts b) Signalfundament	3.17	a) Rückbau Signalfundament Einfahrsignal Bf Preetz b) -	a1) DB InfraGO AG a2) - b1) DB InfraGO AG b2) -		
3.31	a) km 15,025 bis 15,210 (1023) bahnlinks b) Kabeltrasse	3.18	a) Aus- und Wiedereinbau Kabeltrasse in neuer Lage b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.32	a) km 15,065 bis 15,190 (1023) bahnrechts b) -	3.18	a) Neubau Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.33	a) km 15,205 (1023) bahnlinks b) -	3.18	a) Neubau Signalfundament Ausfahrsignal Bf Preetz Gleis 1 b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.34	a) km 15,240 bis 15,620 (1023) bahnlinks b) Kabeltrasse	3.18 3.19	a) Erneuerung Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.35	a) km 15,275 bis 15,530 (1023) bahnrechts b) Kabeltrasse	3.18 3.19	a) Erneuerung Kabeltrasse einschl. Kabelkanäle, Rohrzüge, Kabelschächte b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.36	a) km 15,317 (1023) bahnlinks b) Signalfundament	3.18	a) Rückbau Signalfundament Ausfahrsignal Bf Preetz Gleis 1 b) -	a1) DB InfraGO AG a2) - b1) DB InfraGO AG b2) -		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.37	a) km 15,362 bis 15,416 (1023) im Mittelkern b) -	3.19	a) Neubau Kabeltrasse b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.38	a) km 15,405 (1023) b) Kabelquerung	3.19	a) Erneuerung Kabelquerung einschl. Kabelschächte b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
3.39	a) km 15,416 (1023) im Mittelkern b) -	3.19	a) Neubau Signalfundament Zwischensignal Bf Preetz Gleis 1 b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.40	a) km 15,460 (1023) bahnrechts b) -	3.19	a) Neubau Signalfundament Ausfahrsignal Bf Preetz Gleis 2 b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.41	a) km 15,488 (1023) bahnlinks b) -	3.19	a) Neubau Signalfundament Zwischensignal Bf Preetz Gleis 1 b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.42	a) km 15,540 (1023) b) -	3.19	a) Neubau Kabelquerung einschl. Kabelschächte b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.43	a) km 15,567 (1023) bahnrechts b) Signalfundament	3.19	a) Rückbau Signalfundament Ausfahrsignal Bf Preetz Gleis 2 b) -	a1) DB InfraGO AG a2) - b1) DB InfraGO AG b2) -		
3.44	a) km 15,607 (1023) b) -	3.19	a) Neubau Kabelquerung einschl. Kabelschächte b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.45	a) km 15,613 (1023) im Mittelkern b) -	3.19	a) Neubau Signalfundament Ausfahrsignal Bf Preetz Gleis 1 b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.46	a) km 15,492 - km 15,540 (1023) im Mittelkern b) -	3.19	a) Neubau Kabeltrasse b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.47	a) km 15,614 - km 15,620 (1023) bahnlinks b) -	3.19	a) Neubau Kabeltrasse b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.48	a) km 8,630 - km 8,638 (1023) bahnrechts b) -	3.4	a) Neubau Kabeltrasse b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.49	a) km 8,752 - km 8,757 (1023) bahnrechts b) -	3.4	a) Neubau Kabeltrasse b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
3.50	a) km 8,887 - 8,891 (1023) bahnrechts b) -	3.4	a) Neubau Kabeltrasse b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4 Bahnübergänge						
4.01	a) km 10,808 (1023) b) Bahnübergang Vogelsang Lage außerorts	14.1.1 14.1.2 3.8	a) Anpassung des Bahnüberganges: - Umbau der Bahnübergangsbefestigung b) Asphaltierungsarbeiten an die Breitborde der Außenplatten	a1) BÜ: DB InfraGO AG Str.: Amt Preetz-Land/Stadt Schwentinental a2) - b1) BÜ: DB InfraGO AG Str.: Amt Preetz-Land/Stadt Schwentinental b2) -		Privatweg Adligen Klosters Preetz gewidmeter Weg der Stadt Schwentinental
4.02	a) km 13,422 (1023) b) Bahnübergang Klosterforst Lage außerorts	14.2.1 3.14	a) Ersatzlose Auflassung des Bahnüberganges: - Rückbau des Drehkreuzes - Rückbau der elastomeren Gleiseindeckung - Rückbau des ashaltierten Weganschlusses in Verbindung mit der Herstellung des Profiles -freie Strecke- b) Aufstellen eines Zauns	a1) BÜ: DB InfraGO AG Str.: Adliges Kloster Preetz a2) - b1) BÜ: DB InfraGO AG Str.: Adliges Kloster Preetz b2) -		Privatweg Adligen Klosters Preetz
4.03	a) km 14,519 (1023) b) Bahnübergang Pohnsdorfer Straße Lage innerorts	14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.3.4 14.3.5 14.3.6 3.17	a) Änderung/Anpassung des BÜ "Pohnsdorfer Straße" entsprechend der Änderungen Gleisanlage sowie - Rückbau und Neubau Halbschrankenanlage inkl. Lichtzeichen - Ersatzneubau Betonschalthaus - Rückbau und Neubau Gleiseindeckung b) - Anpassung des Einmündungsbereiches Albrechtskoppel / Pohnsdorfer Straße - Verschieben/Anschwenken des Rad-/Gehweges sowie Rückbau des alten Radweges	a1) BÜ: DB InfraGO AG Str.: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr LBSV.SH, NL Rendsburg (L 49) Rad-/Gehwege QI/II: Stadt Preetz Rad-/Gehwege QIII/IV: LBSV.SH, NL Rendsburg a2) BÜ: DB InfraGO AG Str.: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr LBSV.SH, NL Rendsburg (L 49) Rad-/Gehwege QI/II: Stadt Preetz Rad-/Gehwege QIII/IV: LBSV.SH, NL Rendsburg b1) BÜ: DB InfraGO AG Str.: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Rad-/Gehwege QI/II: Stadt Preetz Rad-/Gehwege QIII/IV: LBSV.SH, NL Rendsburg b2) BÜ: DB InfraGO AG Str.: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr LBSV.SH, NL Rendsburg (L 49) Rad-/Gehwege QI/II: Stadt Preetz Rad-/Gehwege QIII/IV: LBSV.SH, NL Rendsburg		Landesstraße L49

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5 Hochbauten/Ingenieurbauwerke						
5.01	a) km 9,787 (Strecke 1023) b) EÜ Bahnhofstraße	3.6	a) Änderung der Eisenbahnüberführung durch Rückbau der vorhandenen Randwegkonstruktion und Neubau von Randwegkonstruktionen als Stahlkonstruktiontion zur Herstellung eines Dienst- und eines Rettungsweges. Rückbau der vorh. Geländer und Neubau von Füllstabgeländern Rettungsweg - bahnlinks (Gleis 1) : Breite 0,80 m Höhe des Geländers 1,00 m Dienstgehweg - bahnrechts (Gleis 2) : Breite 0,60 m Höhe des Geländers 1,00 m b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
5.02	a) km 14,917 (Strecke 1023) b) EÜ Mühlenaue	3.18	a) Änderung der Eisenbahnüberführung durch Rückbau und Neubau vorhandenen Randwegkonstruktion zum Erhalt eines Rettungsweges. Rückbau der vorhandenen Geländer und Neubau von Rettungsweg - bahnlinks: Breite 0,80 m Höhe des Geländers 1,10 m b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
5.03	a) km 14,985 (Strecke 1023) b) EÜ Theodor-Storm-Straße	3.18	a) Änderung der Eisenbahnüberführung durch Rückbau der vorhandenen und Aufbringen einer neuen Abdichtung. b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
6 Schallschutzwände						
bleibt frei						
7 Durchlässe/Rohre						
7.01	a) km 8,560 / 1023 b) Durchlass	3.3	a) Rückbau und Neubau Durchlass. Stahlrohr DN 483x12,5 Böschungs- und Sohlbefestigung des Ein - und Auslaufbereiches Betonsteinpflaster b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
7.02	a) km 11,359 / 1023 b) Durchlass	3.10	a) Rückbau und Neubau Durchlass. Stahlrohr DN 483x12,5 Böschungs- und Sohlbefestigung des Ein - und Auslaufbereiches Betonsteinpflaster b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
7.03	a) km 11,526 / 1023 b) Durchlass	3.10	a) Rückbau und Neubau Durchlass. Stahlrohr DN 483x12,5 Böschungs- und Sohlbefestigung des Auslaufbereiches Sohlbefestigung des Einlaufbereiches Betonsteinpflaster b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
7.04	a) km 11,832 / 1023 b) Durchlass	3.11	a) Rückbau und Neubau Durchlass. Stahlrohr DN 483x12,5 Böschungs- und Sohlbefestigung des Ein - und Auslaufbereiches Betonsteinpflaster b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
7.05	a) km 11,970 / 1023 b) Durchlass	3.11	a) Rückbau und Neubau Durchlass. Stahlrohr DN 483x12,5 Sohlbefestigung des Ein - und Auslaufbereiches Betonsteinpflaster b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
7.06	a) km 12,162 / 1023 b) Durchlass	3.11	a) Rückbau und Neubau Durchlass. Stahlrohr DN 483x12,5 Böschungs- und Sohlbefestigung des Auslaufbereiches Sohlbefestigung des Einlaufbereiches Betonsteinpflaster b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		
7.07	a) km 13,480 / 1023 b) Durchlass	3.14	a) Bestehender Durchlass wird gereinigt und freigelegt b) -	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8 Flächen, Straßen, Wege						
8.01	a) km 6,958 - 7,184 (Strecke 1023) b) -	10.1	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche inkl. Zufahrt (Größe 4.175 m²)	a1) Schlüsselnummer 18; 2; 3 a2) Schlüsselnummer 18; 2; 3 b1) - b2) DB InfraGO AG	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	entspricht letzter Baustellen- einrichtungsfläche PFA 1
8.02	a) km 7,172 - 7,190 (Strecke 1023) b) -	3.1	a) Neubau einer Wendeanlage für Rettungsfahrzeuge inkl. Zugang zum Bahnkörper über Böschungstreppe (Länge Zugang: 15 m, Breite: 1,60 m; Größe Wendeanlage: 175 m²) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) - a2) Schlüsselnummer 2 b1) - b2) Schlüsselnummer 3		
8.03	a) km 7,165 - 7,413 (Strecke 1023) b) -	10.1 10.2	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche inkl. Zufahrt (Größe < 8.880 m²)	a1) Schlüsselnummer 1; 2 a2) Schlüsselnummer 1; 3 b1) - b2) DB InfraGO AG	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
8.04	a) km 7,190 - 7,683 (Strecke 1023) b) -	3.1	a) Verbreiterung und Befestigung der Zufahrt Paradiesweg auf 3,50 m (Länge: 540 m, Breite: 3,50 m) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) Schlüsselnummer 3 a2) Schlüsselnummer 3 b1) Schlüsselnummer 3 b2) Schlüsselnummer 3		
8.05	a) km 7,920 - 8,270 (Strecke 1023) b) -	10.2 10.3	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe < 3.300 m²)	a1) Schlüsselnummer 5 a2) Schlüsselnummer 5 b1) - b2) DB InfraGO AG	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
8.06	a) km 7,990 - 8,020 (Strecke 1023) b) -	10.2	a) - b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt (Größe 110 m²)	a1) Schlüsselnummer 3; 5 a2) Schlüsselnummer 3; 5 b1) - b2) DB InfraGO AG	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
8.07	a) km 8,100 (Strecke 1023) b) -	3.2	a) Neubau eines Zugangs zum Bahnkörper inkl. Böschungstreppen (Länge: 14 m, Breite: 1,60 m) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) - a2) Schlüsselnummer 3; 5 b1) - b2) Schlüsselnummer 3; 5		
8.08	a) km 8,173 - 8,183 (Strecke 1023) b) -	10.2	a) - b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt (Größe 30 m²)	a1) Schlüsselnummer 3; 5 a2) - b1) - b2) DB InfraGO AG	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
8.09	a) km 8,980 (Strecke 1023) b) -	3.4	a) Neubau eines geländegleichen Zugangs zum Bahnkörper (Länge: 5 m, Breite: 1,60 m) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) - a2) Schlüsselnummer 3 b1) - b2) Schlüsselnummer 3		
8.10	a) km 9,480; km 9,708 (Strecke 1023) b) -	3.5 3.6	a) Neubau von Diensttreppen am Bahnsteig Gleis 1 je eine am Bahnsteiganfang und -ende b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
8.11	a) km 9,672 - 9,733 (Strecke 1023) b) -	10.5	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche inkl. Zufahrt (Größe < 800 m²)	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8.12	a) km 9,720 - 9,748 (Strecke 1023) b) -	10.5	a) - b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt zum Gleis (Größe 140 m²)	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
8.13	a) km 9,990 (Strecke 1023) b) -	3.7	a) Neubau eines geländegleichen Zugangs zum Bahnkörper (Länge: 5 m, Breite: 1,60 m) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) - a2) Schlüsselnummer 3 b1) - b2) Schlüsselnummer 3		
8.14	a) km 10,420 - 10,630 (Strecke 1023) b) -	10.6	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe < 15.800 m²)	a1) Schlüsselnummer 10; 11 a2) Schlüsselnummer 10; 11 b1) - b2) DB InfraGO AG	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
8.15	a) km 10,808 (Strecke 1023) b) -	3.8 14.1.1 14.1.2	a) Neubau einer Wendeanlage für Rettungsfahrzeuge inkl. geländegleichem Zugang zum Bahnkörper (Länge Zugang: 3 m, Breite: 1,60 m; Größe Wendeanlage: 175 m²) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) - a2) Schlüsselnummer 12 b1) - b2) Schlüsselnummer 3		
8.16	a) km 11,755 (Strecke 1023) b) -	3.10	a) Neubau einer Wendeanlage für Rettungsfahrzeuge inkl. Zugang zum Bahnkörper über Böschungstreppe (Länge Zugang: 20 m, Breite: 1,60 m; Größe Wendeanlage: 175 m²) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) Schlüsselnummer 12 a2) - b1) - b2) Schlüsselnummer 3		
8.17	a) km 12,237 (Strecke 1023) b) -	3.12	a) Neubau einer Wendeanlage für Rettungsfahrzeuge inkl. Zugang zum Bahnkörper über Böschungstreppe (Länge Zugang: 17 m, Breite: 1,60 m; Größe Wendeanlage: 175 m²) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) Schlüsselnummer 3, 12 a2) b1) - b2) Schlüsselnummer 3		
8.18	a) km 12,237 (Strecke 1023) b) -	3.12	a) Befestigung der Zufahrt von der B76 in ungebundener Bauweise Bauweise (Länge 360 m, Breite = 3,50 m) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) Schlüsselnummer 12 a2) b1) - b2) Schlüsselnummer 3		
8.19	a) km 12,700 (Strecke 1023) b) -	10.8	a) - b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt (Größe < 1.120 m²)	a1) Schlüsselnummer 14 a2) Schlüsselnummer 14 b1) - b2) DB InfraGO AG	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
8.20	a) km 12,700 - 12,786 (Strecke 1023) b) -	10.8 10.9	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe < 5.800 m²)	a1) Schlüsselnummer 14 a2) Schlüsselnummer 14 b1) - b2) DB InfraGO AG	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
8.21	a) km 12,740 - 12,750 (Strecke 1023) b) -	10.9	a) - b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt zum Gleis (Größe 200 m²)	a1) Schlüsselnummer 14 a2) Schlüsselnummer 14 b1) - b2) Schlüsselnummer 3	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8.22	a) km 13,037 (Strecke 1023) b) -	3.13	a) Neubau einer Zufahrt für Rettungsfahrzeuge inkl. Zugang zum Bahnkörper über Böschungstreppe Zugang (Länge 90 m, Breite 1,60 m) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) Schlüsselnummer 14 a2) - b1) - b2) Schlüsselnummer 3		
8.23	a) km 13,037 (Strecke 1023) b) -	3.13	a) Neubau einer Zufahrt von der B76 inkl. Wendeanlage für Rettungsfahrzeuge. (Größe Wendeanlage: 175 m²) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) Schlüsselnummer 14 a2) - b1) - b2) Schlüsselnummer 3		
8.24	a) km 15,200 (Strecke 1023) b) -	3.18	a) Neubau eines geländegleichen Zugangs zum Bahnkörper (Länge 10 m, Breite = 1,60 m) Befestigung: Schottertragschicht b) -	a1) - a2) Schlüsselnummer 16 b1) - b2) Schlüsselnummer 16		
8.25	a) km 15,283, 15,455 und 15,615 (Strecke 1023) b) -	3.18 3.19	a) Neubau von Diensttreppen am Bahnsteig Gleis 2 b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
8.26	a) km 15,525 - 15,530 (Strecke 1023) b) -	10.12	a) - b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt (Größe 15 m²)	a1) Schlüsselnummer 16 a2) Schlüsselnummer 16 b1) - b2) Schlüsselnummer 16	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
8.27	a) km 15,527 - 15,654 (Strecke 1023) b) -	10.12	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche inkl. Zufahrt (Größe < 1000 m²)	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
8.28	a) km 15,265 - 15,527 (Strecke 1023) b) -	10.12	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe > 1000 m²)	a1) Schlüsselnummer 16 a2) Schlüsselnummer 16 b1) - b2) Schlüsselnummer 16	ursprüngichen Zustands nach Bauende	

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9 Leitungen Dritter						
9.01	a) ca. km 7,2+42 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Gasleitung	11.1	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Gasleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.02	a) ca. km 7,8+87 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Trinkwasserleitung	11.2	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Trinkwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.03	a) ca. km 7,8+87 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.2	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.04	a) ca. km 7,8+94 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.2	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.05	a) ca. km 7,9+05 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.2	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal Beleuchtung
9.06	a) ca. km 7,9+19 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Gasleitung	11.2	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Gasleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.07	a) ca. km 7,9+49 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Regenwasserleitung	11.2	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Regenwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.08	a) ca. km 7,9+78 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.2	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.09	a) ca. km 8,0+55 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.2	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.10	a) ca. km 8,0+56 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.2	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.11	a) ca. km 8,0+67 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.2	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.12	a) ca. km 8,0+68 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.2	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.13	a) ca. km 8,1+92 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.3	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9.14	a) ca. km 8,2+00 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Trinkwasserleitung	11.3	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Trinkwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Gemeinde Raisdorf a2) Gemeinde Raisdorf b1) Gemeinde Raisdorf b2) Gemeinde Raisdorf		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.15	a) ca. km 8,2+01 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Gasleitung	11.3	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Gasleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.16	a) ca. km 8,2+01 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Schmutzwasserleitung	11.3	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Schmutzwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel AG
9.17	a) ca. km 8,5+53 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.3	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.18	a) ca. km 8,5+70 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.3	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.19	a) ca. km 8,6+31 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.3	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.20	a) ca. km 8,6+32 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.3	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.21	a) ca. km 8,7+55 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.3	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.22	a) ca. km 8,7+55 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Regenwasserleitung	11.3	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Regenwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel AG
9.23	a) ca. km 8,7+56 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.3	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.24	a) ca. km 8,8+42 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9.25	a) ca. km 8,8+85 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.26	a) ca. km 8,8+92 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.27	a) ca. km 8,9+90 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Trinkwasserleitung	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Trinkwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.28	a) ca. km 8,9+91 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Schmutzwasserleitung	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Schmutzwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel AG
9.29	a) ca. km 8,9+92 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Schmutzwasserleitung	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Schmutz Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel AG
9.30	a) ca. km 8,9+93 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Regenwasserleitung	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Regenwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel AG
9.31	a) ca. km 9,0+60 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel 2x	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.32	a) ca. km 9,0+62 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Gasleitung 2x	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Gasleitungen nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.33	a) ca. km 9,0+64 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com
9.34	a) ca. km 9,0+78 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Regenwasserleitung	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Regenwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9.35	a) ca. km 9,0+84 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Trinkwasserleitung	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Trinkwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.36	a) ca. km 9,0+85 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.37	a) ca. km 9,2+36 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel 4x Leitungen	11.4	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.38	a) ca. km 9,2+79 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.39	a) ca. km 9,2+83 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.40	a) ca. km 9,4+09 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.41	a) ca. km 9,4+10 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel 50 Hz	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.42	a) ca. km 9,4+37 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.43	a) ca. km 9,4+54 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com
9.44	a) ca. km 9,4+71 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.45	a) ca. km 9,4+76 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.46	a) ca. km 9,4+82 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.47	a) ca. km 9,5+25 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.48	a) ca. km 9,5+43 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Regenwasserleitung Gleisentwässerung	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Regenwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9.49	a) ca. km 9,6+36 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com
9.50	a) ca. km 9,6+36 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Gasleitung	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Gasleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel AG
9.51	a) ca. km 9,6+37 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.52	a) ca. km 9,6+37 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Trink- und Regenwasserleitung	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Trinkwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.53	a) ca. km 9,6+48 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Regenwasserleitung Gleisentwässerung	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Regenwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.54	a) ca. km 9,7+17 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.55	a) ca. km 9,7+17 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.56	a) ca. km 9,7+18 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel 50Hz	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.57	a) ca. km 9,7+78 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Regenwasserleitung	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Regenwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel AG
9.58	a) ca. km 9,7+91 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.59	a) ca. km 9,9+21 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com
9.60	a) ca. km 9,9+23 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Trink- und Regenwasserleitung	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Trinkwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.61	a) ca. km 9,9+55 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9.62	a) ca. km 9,9+62 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.63	a) ca. km 10,0+09 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.64	a) ca. km 10,0+10 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Gasleitung	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Gasleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel AG
9.65	a) ca. km 10,0+11 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.66	a) ca. km 10,0+18 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Regenwasserleitung	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Regenwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutschordens-Haus Kiel e.V. a2) Deutschordens-Haus Kiel e.V. b1) Deutschordens-Haus Kiel e.V. b2) Deutschordens-Haus Kiel e.V.		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel AG
9.67	a) ca. km 10,0+19 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Schmutzwasserleitung	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Schmutzwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutschordens-Haus Kiel e.V. a2) Deutschordens-Haus Kiel e.V. b1) Deutschordens-Haus Kiel e.V. b2) Deutschordens-Haus Kiel e.V.		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.68	a) ca. km 10,0+32 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Schwentinental GmbH a2) Stadtwerke Schwentinental GmbH b1) Stadtwerke Schwentinental GmbH b2) Stadtwerke Schwentinental GmbH		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.69	a) ca. km 10,0+51 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Gasleitung	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Gasleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.70	a) ca. km 10,0+97 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel 2x Leitungen	11.5	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Schwentintal
9.71	a) ca. km 12,8+52 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Regenwasserleitung	11.9	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Regenwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H a2) Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H b1) Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H b2) Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H		Leitungsauskunft von Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H
9.72	a) ca. km 12,8+71 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Regenwasserleitung	11.9	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Regenwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H a2) Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H b1) Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H b2) Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H		Leitungsauskunft von Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9.73	a) ca. km 13,8+07 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.10	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel AG
9.74	a) ca. km 13,8+44 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK) 2x Leitungen	11.10	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.75	a) ca. km 13,8+50 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.10	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.76	a) ca. km 14,0+12 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.10	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.77	a) ca. km 14,0+80 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Trinkwasserleitung	11.10	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Trinkwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.78	a) ca. km 14,0+85 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.10	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Post a2) Deutsche Post b1) Deutsche Post b2) Deutsche Post		Leitungsauskunft von T-Com
9.79	a) ca. km 14,1+59 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.80	a) ca. km 14,5+12 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.81	a) ca. km 14,5+14 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com
9.82	a) ca. km 14,5+15 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.83	a) ca. km 14,5+18 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Trinkwasserleitung	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Trinkwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Preetz a2) Stadtwerke Preetz b1) Stadtwerke Preetz b2) Stadtwerke Preetz		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9.84	a) ca. km 14,5+21 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Schmutzwasserleitung	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Schmutzwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadt Preetz a2) Stadt Preetz b1) Stadt Preetz b2) Stadt Preetz		Leitungsauskunft von Abwasserzweckverband Preetz-Stadt und -Land
9.85	a) ca. km 14,5+25 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Gasleitung	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Gasleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Preetz a2) Stadtwerke Preetz b1) Stadtwerke Preetz b2) Stadtwerke Preetz		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.86	a) ca. km 14,5+26 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.87	a) ca. km 14,5+26 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com
9.88	a) ca. km 14,5+37 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com
9.89	a) ca. km 14,5+42 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.90	a) ca. km 14,5+46 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.91	a) ca. km 14,8+17 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel 3x Leitungen	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.92	a) ca. km 14,8+47 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.93	a) ca. km 14,8+50 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.94	a) ca. km 14,9+07 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Schmutzwasserleitung	11.11	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Schmutzwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Preetz a2) Stadtwerke Preetz b1) Stadtwerke Preetz b2) Stadtwerke Preetz		Leitungsauskunft von Abwasserzweckverband Preetz-Stadt und -Land

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9.95	a) ca. km 14,9+82 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Schmutzwasserleitung	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Schmutzwasserleitungen 2 St. nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Abwasserzweckverband Preetz-Stadt und -Land
9.96	a) ca. km 14,8+82 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel 2x Leitungen	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.97	a) ca. km 15,1+86 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.98	a) ca. km 15,1+90 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.99	a) ca. km 15,1+91 b) Gleiskreuzung eines Schutzrohres (Leerrohr) Reserve für Eltleitungsquerung	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung des Schutzrohres nach Bestandsunterlagen	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.100	a) ca. km 15,1+95 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com
9.101	a) ca. km 15,1+96 b) Gleiskreuzung eines Schutzrohres (Leerrohr) Reserve für Eltleitungsquerung	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung des Schutzrohres nach Bestandsunterlagen	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.102	a) ca. km 15,2+15 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com
9.103	a) ca. km 15,2+16 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel 2x Leitung	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadt Preetz a2) Stadt Preetz b1) Stadt Preetz b2) Stadt Preetz		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.104	a) ca. km 15,2+16 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Gasleitung	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Gasleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Preetz a2) Stadtwerke Preetz b1) Stadtwerke Preetz b2) Stadtwerke Preetz		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.105	a) ca. km 15,2+18 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Trinkwasserleitung	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Trinkwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Preetz a2) Stadtwerke Preetz b1) Stadtwerke Preetz b2) Stadtwerke Preetz		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9.106	a) ca. km 15,2+22 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Regenwasserleitung	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Schmutzwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Preetz a2) Stadtwerke Preetz b1) Stadtwerke Preetz b2) Stadtwerke Preetz		Leitungsauskunft von Abwasserzweckverband Preetz-Stadt und -Land
9.107	a) ca. km 15,2+32 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Elektroleitungen / Elektrokabel	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Elektro-leitungen /-kabelbündel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadtwerke Kiel AG a2) Stadtwerke Kiel AG b1) Stadtwerke Kiel AG b2) Stadtwerke Kiel AG		Leitungsauskunft von Stadtwerke Kiel
9.108	a) ca. km 15,2+72 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.109	a) ca. km 15,2+82 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK) 2x Leitungen	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.110	a) ca. km 15,4+11 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Schmutzwasserleitung	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Schmutzwasserleitung nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Stadt Preetz a2) Stadt Preetz b1) Stadt Preetz b2) Stadt Preetz		Leitungsauskunft von Abwasserzweckverband Preetz-Stadt und -Land
9.111	a) ca. km 15,4+79 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung T-Com	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der T- Com Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG b1) Deutsche Telekom AG b2) Deutsche Telekom AG		Leitungsauskunft von T-Com
9.112	a) ca. km 15,5+51 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.113	a) ca. km 15,6+94 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Telekom (TK)	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Telekom (TK)-Kabel nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG
9.114	a) ca. km 15,6+99 b) Leitungskreuzung bzw. -näherung Signalleitung (SI)	11.12	a) - b) genaue Lage- und Höhenbestimmung der Signalleitung (SI) nach Bestandsunterlagen der Betreiber ggf. durch Suchschlitzung auffinden und sichern.	a1) DB InfraGO AG a2) DB InfraGO AG b1) DB InfraGO AG b2) DB InfraGO AG		Leitungsauskunft DB InfraGO AG

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
10 Hochbau						
10.1	a) km 15,241 bis 15,608 bahnlinks b) Bf Preetz Bahnsteig km 15,337 bis 15,549	3.18 3.19 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.3.8	a) Rückbau Hausbahnsteig Gleis 1, Baulänge 212 m inkl. Entwässerung Neubau Hausbahnsteig Gleis 1, Baulänge 367 m (Nutzlängen 164 m und 115 m, Höhe 76 cm über SO, Breite: ≥2,75 m) inkl. Zugängen b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG	Neubau Beleuchtung des Bahnsteigs und der Bahnsteigzugänge	
10.2	a) km 15,285 - 15,455 bahnrechts b) Bf Preetz Bahnsteig km 15,319 bis 15,529	3.18 3.19 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.3.8	a) Rückbau Außenbahnsteig Gleis 2, Baul. 210 m inkl. Entwässerung Neubau Außenbahnsteig Gleis 2, Baulänge 170 m (Regellänge 170 m, Höhe 76 cm über SO, Breite: ≥ 2,75 m) inkl. Zugängen b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG	Neubau Beleuchtung des Bahnsteigs und der Bahnsteigzugänge	
10.3	a) km 15,290 bis 15,357 bahnrechts Bf Preetz b) -	3.18 3.19 7.3.1	a) Neubau Bahnsteigdach Länge 67 m, inkl. Rückwand aus Stahl-Glas-Konstruktion b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
10.4	a) km 15,310 bahnlinks Bf Preetz b) -	3.18 7.3.1	a) Neubau Wetterschutzhaus Bahnsteig 1 Maße 4,60 x 1,60 m b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
10.5	a) km 15,361 bahnrechts Bf Preetz b) Bahnsteig 2	3.19 7.3.1	a) Neubau Wetterschutzhaus Bahnsteig 2 Maße 4,60 x 1,60 m b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
10.6	a) km 15,366 bahnrechts Bf Preetz b) Bahnsteig 2	3.19 7.3.1	a) Neubau Wetterschutzhaus Bahnsteig 2 Maße 4,60 x 1,60 m b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
10.7	a) km 15,523 bahnlinks Bf Preetz b) Bahnsteig 1	3.19 7.3.2	a) Neubau Wetterschutzhaus Bahnsteig 1 Maße 4,60 x 1,60 m b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
10.8	a) km 15,415 bahnrechts Bf Preetz b) Fahrradüberdachung	3.19 7.3.1	a) - b) Rückbau des vorhandenen Fahrradunterstands zur Schaffung einer neuen, barrierefreien Zuweung zum Bahnsteig Gleis 2	a1) Stadt Preetz a2) - b1) Stadt Preetz b2) -		
10.9	a) km 15,424 bahnlinks Bf Preetz b) -	3.19 7.3.1	a) Neubau Betonschalthaus (Betonfertigteil) Länge: 8,00 m, Breite: 3,20 m, Höhe: 2,75 m mit 3 Türen inkl. Pflasterung bis 30 m² b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a_1) bisheriger Eigentümer a_2) künftiger Eigentümer b_1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b_2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
11 Stützkonstruktionen						
11.1	a) km 7,250 - 7,320 bahnrechts b) -	3.1	a) Neubau einer Randwegkonstruktion (zugelassenes System) b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
11.2	a) km 7,400 - 7,440 bahnrechts b) -	3.1	a) Neubau einer Randwegkonstruktion (zugelassenes System) b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
11.3	a) km 11,460 - 11,540 bahnrechts b) -	3.10	a) Neubau einer Randwegkonstruktion (zugelassenes System) b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		
11.4	a) km 15,455 - 15,530 bahnrechts b) -	3.19	a) Neubau einer Randwegkonstruktion (zugelassenes System) b) -	a1) - a2) DB InfraGO AG b1) - b2) DB InfraGO AG		