Schleswig-Holstein Netz	**Vorhaben:** **ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden (Hinterlandanbindung FBQ)** **Planfeststellungsabschnitt 4, Bau-km 150.752 - Bau-km 157.054**	**Masthöhenvergleich**	Aufgestellt Quickborn, den 18.04.2019 i.A. i.A. Nicolaus Herbst	**Unterlage** **7.8.9.1**

Leitungsname:

110-kV-Freileitung Göhl-Lütjenburg, LH-13-137, Mastbereich 9N-12N

Stand		
aufgestellt	Podhorodecka	03.04.2019
geprüft	Fedder	03.04.2019
geändert		

Planzeichen

4.4.0.DO.SH.000.001.0_Masthöhenvergleich

Neuplanung			Bestand				
Mast-Nr.	**Masttyp**	**Masthöhe (ES)** **[m ü. NHN]**	**Mast-Nr.**	**Masttyp**	**Masthöhe (ES)** **[m ü. NHN]**	**Differenz Neu-Bestand** **[m]**	**Bemerkung**
9N	WAdiff140-35,00	47,45	9	WA-140-160+6.0	38,41	9,04	
10N	T1-33,00	54,60	10	T+10.0	52,32	2,28	
11N	WA160-23,00	47,86	11	T+0.0	45,06	2,80	
12N	WAdiff140-27,00	45,80	12	T+6.0	44,08	1,72	