

| ID                      | Adresse              | Gemeinde   | MO     | Deckenart         | Gebäudekategorie | MASSNAHME | GEB_BEW | Schutzeinheit Tag | Schutzeinheit Nacht | PFA  | Streckenkilometer | FN_PLAN | DIN_FN | Abstand  | Abstand  | KB <sub>rmax</sub> | KB <sub>rmax</sub> | A <sub>u, tags</sub> | A <sub>u, nachts</sub> | KB <sub>FT, tags</sub> | KB <sub>FT, nachts</sub> | A <sub>v, tags</sub> | A <sub>v, nachts</sub> |
|-------------------------|----------------------|------------|--------|-------------------|------------------|-----------|---------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---------|--------|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
|                         |                      |            |        |                   |                  |           |         |                   |                     |      |                   |         |        | Nullfall | Planfall | Nullfall           | Planfall           | Planfall             | Planfall               | Nullfall               | Nullfall                 | Nullfall             | Nullfall               |
|                         |                      |            |        |                   |                  |           |         |                   |                     |      | km                |         |        | m        | m        |                    |                    | überschritten        | überschritten          | höchster Wert          | höchster Wert            |                      |                        |
| LOD1_092145             | Edisonstraße 2       | 23758 Göhl |        | Beton, Holzbalken | B-4              | Betontrog | ja      | 6                 | 6                   | PFA4 | 56.315            | MI      | 3      | 18.81    | 15.17    | 0.593              | 1.247              | überschritten        | überschritten          | 0.048                  | 0.018                    | erfüllt              | erfüllt                |
| LOD1_092167_c           | Edisonstraße 4b      | 23758 Göhl | MO 4.5 | Beton, Holzbalken | A-4              | Betontrog | ja      | 11                | 11                  | PFA4 | 56.33             | MI      | 3      | 35.18    | 31.6     | 0.155              | 0.194              | erfüllt              | überschritten          | 0.012                  | 0.000                    | erfüllt              | erfüllt                |
| LOD1_092123_c           | Edisonstraße 4       | 23758 Göhl |        | Beton, Holzbalken | A-4              | Betontrog | ja      | 1                 | 1                   | PFA4 | 56.345            | MI      | 3      | 34.79    | 31.24    | 0.157              | 0.196              | erfüllt              | überschritten          | 0.012                  | 0.000                    | erfüllt              | erfüllt                |
| LOD1_092107_c           | Schulgarten 1, Geb.1 | 23758 Göhl |        | Holzbalken        | A-4              | Betontrog | ja      | 4                 | 4                   | PFA4 | 56.465            | MD      | 3      | 37.94    | 34.35    | 0.146              | 0.181              | erfüllt              | überschritten          | 0.011                  | 0.000                    | erfüllt              | erfüllt                |
| LOD1_092137             | Schulgarten 5        | 23758 Göhl | MO 4.2 | Holzbalken        | A-4              | Betontrog | ja      | 1                 | 1                   | PFA4 | 56.605            | MI      | 3      | 15.07    | 11.48    | 0.331              | 0.534              | überschritten        | überschritten          | 0.028                  | 0.009                    | erfüllt              | erfüllt                |
| LOD1_092226_c           | Neuschwelbek 3       | 23758 Göhl |        | Beton, Holzbalken | B-4              | Betontrog | ja      | 1                 | 1                   | PFA4 | 56.62             | MI      | 3      | 28.91    | 28.5     | 0.377              | 0.496              | überschritten        | überschritten          | 0.031                  | 0.011                    | erfüllt              | erfüllt                |
|                         |                      |            |        |                   |                  |           |         |                   |                     |      |                   |         |        |          |          |                    |                    |                      |                        |                        |                          |                      |                        |
|                         |                      |            |        |                   |                  |           |         |                   |                     |      |                   |         |        |          |          |                    |                    |                      |                        |                        |                          |                      |                        |
| Anzahl                  |                      |            |        |                   |                  |           |         |                   |                     |      |                   |         |        |          |          |                    |                    | 6                    | 6                      |                        |                          | 6                    | 6                      |
| Überschritten           |                      |            |        |                   |                  |           |         |                   |                     |      |                   |         |        |          |          |                    |                    | 3                    | 6                      |                        |                          | 0                    | 0                      |
| Erfüllt                 |                      |            |        |                   |                  |           |         |                   |                     |      |                   |         |        |          |          |                    |                    | 3                    | 0                      |                        |                          | 6                    | 6                      |
| Summen mit Schutzfällen |                      |            |        |                   |                  |           |         | 24                | 24                  |      |                   |         |        |          |          |                    |                    |                      |                        |                        |                          |                      |                        |
| Tags                    |                      |            |        |                   |                  |           |         |                   |                     |      |                   |         |        |          |          |                    |                    | 8                    |                        |                        |                          | 0                    |                        |
| Nachts                  |                      |            |        |                   |                  |           |         |                   |                     |      |                   |         |        |          |          |                    |                    |                      | 24                     |                        |                          |                      | 0                      |



[illegible]