



Anlage 3.3
Blatt 2 / 4

Schleswig-Holstein
Netz

220-kV-Leitung
Kiel/KW - Kiel/S
LH-13-211

DETAILPLAN BÜ2

Vergrößerung des bestehenden Bahnübergangs
Zufahrt Mast Nr. 4

Hinweise:

- BÜ2 wird auf der Westseite mit einer abschließbaren Schranke (mit ausklappbarem Fuß) gesichert und auf der Nordseite mit einer Absperrgirlande. (Schlüsselgewalt beim Bauleiter)
- Versetzung/Sicherung des Schildes erforderlich 'Privatwegübergang nur für Berechtigte'
- zusätzliche Sicherung durch Posten während der Arbeitszeit
- Absprache mit der Eisenbahnleitung bzw. Kontaktstelle Seehafen Kiel erforderlich, so dass bei Zugverkehr rechtzeitig die Schranken geschlossen sind
- gepl. Arbeitszeit werktags zwischen 7.00 bis 18.00 Uhr
- Die Spurrillen und die Schienenköpfe sind vor jedem angemeldeten Zugverkehr und nach Beendigung der Arbeiten (Werktags 18:00 Uhr) zu reinigen.

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Rendsburg,
Schleswig - Holstein Netz AG

16.05.2022

Digital unterschrieben
von Peter Maennel
Datum: 2022.05.23
12:39:46+0200

i.A. Peter
Maennel

Firma
Omexom
Hochspannung GmbH

Maßstab:
-

Einheit:
Meter

	Datum	Name
Bearb.	09.05.2022	Joachim
Gepr.	13.05.2022	Kühnemund
Zustand	-	-
Org.-Einheit	-	-

Schleswig-Holstein
Netz

Zust. Änderung Datum Name Blatt: 02 / 04